

# **SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017**

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

## **I. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel : Obec Metylovice**

Metylovice 495, PSČ 739 49  
Zastoupena: Ing. Lukášem Halatou, starostou  
IČ: 00535991  
DIČ: CZ00535991  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-3599820227/0100

### **1.2. Zhotovitel : KONSTRUKTIAL s.r.o.**

Ostravice č.p.187, Ostravice, PSČ 739 14  
Zastoupena: Ing. Tomášem Wunschem, jednatelem společnosti  
IČ: 25399063  
DIČ: CZ25399063, plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18593  
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Havířov  
Číslo účtu: 27-1163940237/0100

## **2. Předmět**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo " **Oprava místní komunikace v obci Metylovice**" Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy.

**2.2.** Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

**2.3.** Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku.

## **3. Doba plnění**

**3.1.** Zahájení díla: **červen 2017**

**3.2.** Ukončení stavby a její předání bez vad a nedodělků : **do 31.7.2017**

**3.3.** Objednatel předá dodavateli staveniště tak, aby zhotovitel mohl bezodkladně začít práce a řádně v nich pokračovat. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla – do dosažení dohody o změně díla může zhotovitel jeho provádění přerušit.

**3.4.** Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle NV č. 591/2006 včetně NV č. 136/2016 Sb. až do doby jeho předání objednateli.

**3.5.** Za pořádek, čistotu a zabezpečení staveniště odpovídá zhotovitel.

**3.6.** Zhotovitel vyklidí stanoviště (pracoviště) do 3 dnů po dokončení stavby.

**3.7.** Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**3.8.** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

**3.9.** Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu realizace, pokud bude o to požádán zhotovitelem písemnou formou v případě:

- a) dojde – li k výraznému zhoršení klimatických podmínek, které by ohrožovaly bezpečnost pracovníku při práci
- b) nebude-li zhotovitel moci plynule pokračovat plynule v práci z důvodu na straně objednatele

#### **4. Cena za provedení díla**

**4.1.** Zhotovitel provede předmět díla uvedený v bodě 2. smlouvy za dohodnutou cenu takto:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>688 801,20 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>      | <b>144 648,25 Kč</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>833 449,43 Kč</b> |

Výše DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy o dani z přidané hodnoty platnými v době fakturace.

**4.2.** Cena je stanovena dle rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (viz bod 2.1. Smlouvy). Zhotovitel nezaručuje úplnost rozpočtu. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zvýšení ceny. Tento požadavek je zhotovitel povinen uplatnit bez zbytečného dokladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.

**4.3.** Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

**4.4.** Ke změně dohodnuté ceny může dojít při dohodnuté změně objemu prací proti věcnému rozsahu zadání stavby. Veškeré změny ceny budou platné jen na základě schválení věcných změn objednatelem zaznamenanými ve stavebním deníku.

**4.5.** Případné další požadované práce nad rozsah předmětu díla budou mezi stranami sjednány za podmínek shodných s touto smlouvou.

#### **5. Fakturování a placení**

**5.1.** V průběhu realizace výše uvedené stavební akce bude fakturace probíhat na základě předložených daňových dokladů (faktur) za provedené práce ve výši vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací potvrzených objednatelem. Objednatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy..

Faktura musí obsahovat:

- a) označení a číslo
- b) plný název Objednavatele a zhotovitele a jejich sídla

- c) označení předmětu plnění díla
- d) den vystavení, odeslání a splatnost
- e) název peněžního ústavu a číslo účtu, na něž má být placeno
- f) částka platby s odvolávkou na smlouvu a ujednání, dle které má být placeno
- g) samostatně uvedená daň z přidané hodnoty (DPH)

**5.2.** Objednatel je povinen uhradit fakturu do 30-ti dnů od doručení.

**5.3.** Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení s placením závazků uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **6. Záruční doba**

**6.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v souladu s příslušnými ČSN.

**6.2** Za vady, které se projeví po odevzdání díla v záruční době odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny prokazatelným nedodržením kvality prováděného díla. Tyto je povinen na základě podané písemné reklamace ze strany zhotovitele odstranit zdarma do 10-ti dnů ode dne doručení pod smluvní pokutou výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

**6.3.** Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná dnem předání a převzetí díla objednatelem. Pokud objednatel neoznámí skrytou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, právo z této vady mu nebude přiznáno.

**6.4.** Zhotovitel se dále zproští povinnosti z vady stavby v případě, že objednatel v záruční době užívá stavbu neodborně, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s jejím účelem, v rozporu s projektovou dokumentací nebo pokud objednatel vadu sám způsobil.

## **7. Podmínky provedení díla**

**7.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je funkční a může sloužit svému účelu. Provedením díla vzniká objednateli povinnost zaplatit za dílo zhotoviteli.

**7.2.** Objednatel je povinen protokolárně převzít dodávku, která byla řádně splněna (bez vad a nedodělků nebránících užívání). Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Nepřevezme-li objednatel dílo způsobilé sloužit sjednanému účelu, je v prodlení. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení objednatele s převzetím díla.

**7.3.** Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Uvede-li objednatel výhrady, má práva z těchto zjevných vad díla.

**7.4.** Případné předčasné užívání nedokončeného díla musí být sjednáno smluvními partnery samostatně písemnou formou.

**7.5.** Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

**7.6.** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména

- v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů,
- v případě, že objednatel nepřevzme dílo, které je funkční a může sloužit svému účelu

(viz bod 7.2 Smlouvy), a to do 30-ti dnů ode dne, kdy byl k převzetí díla zhotovitele vyzván.

## 8. Závěrečná ustanovení

8.1. Ostatní ujednání stran touto Smlouvou nedotčená se řídí Občanským zákoníkem.

8.2. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

8.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet

V METYLOVICÍCH DNE 11.5.2017


V Ostravici dne 10.5.2017



.....  
za objednatele

KONSTRUKTIAL s.r.o.  
739 14 Ostravice 187  
IČ: 25399063  
DIČ: CZ25399063

.....  
za zhotovitele  
Ing. Tomáš Wunsch



Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
C uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)  
rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 4/2017 ze dne 25.5.2017

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                   |                 |   |
|----------------------|-------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | Oprava komunikace | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu     | SKP             |   |
| 1                    | Oprava            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby      | Počet jednotek  |   |
|                      | MK Metylovice     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                 |                 |   |
| Objednatel           | Obec Metylovice   |                 |   |
| Dodavatel            |                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  | Ostatní rozpočtové náklady  |                           |                    |                      |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Z                            | HSV celkem       | 403 486,8   | Ztížené výrobní podmínky  | 0                  |                      |
| Z                            | PSV celkem       | 0,0   | Oborová přírážka          | 0                  |                      |
| R                            | M práce celkem   | 0,0   | Přesun stavebních kapacit | 0                  |                      |
| N                            | M dodávky celkem | 0,0   | Mimostaveništní doprava   | 0                  |                      |
| ZRN                          | celkem           | 403 486,8   | Zařízení staveniště       | 2,50%<br>10 087,17 |                      |
|                              |                  |   | Provoz investora          | 0                  |                      |
| HZS                          |                  | 0,0   | Kompletační činnost (IČD) | 0                  |                      |
| ZRN+HZS                      |                  | 403 486,8   | Ostatní náklady neuvedené | 2%<br>8 069,74     |                      |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 421 643,7   | Ostatní náklady celkem    | 18 156,91          |                      |
| Vypracoval                   |                  | Za zhotovitele  |                           | Za objednatele     |                      |
| Jméno :                      |                  | Jméno :   |                           | Jméno :            |                      |
| Datum :                      |                  | Datum :   |                           | Datum :            |                      |
| Podpis :                     |                  | Podpis :  |                           | Podpis :           |                      |
|                              |                  | <b>KONSTRUKTIAL s.r.o.</b><br>739 14 Ostravice 187<br>IČ: 25399063<br>DIČ: CZ25399063 |                           |                    |                      |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %  |                           |                    | 421 643,74 Kč        |
| DPH                          |                  | 21,0 %  |                           |                    | 88 545,18 Kč         |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %   |                           |                    | 0,00 Kč              |
| DPH                          |                  | 0,0 %   |                           |                    | 0,00 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |   |                           |                    | <b>510 188,90 Kč</b> |

Poznámka :

|          |               |            |  |
|----------|---------------|------------|--|
| Stavba : | MK Metylovice | Rozpočet : |  |
| Objekt : | 1 Oprava      | oprava     |  |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV               | PSV      | Dodávka  | Montáž   | H/S      |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 40 283,54         |          |          |          |          |
| 5 Komunikace                             | 245 376,10        |          |          |          |          |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 105 041,50        |          |          |          |          |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 12 785,69         |          |          |          |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>403 486,83</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna   | Kč       |
|---------------------------|----|---|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Kompletační činnost (ICD) |    |   | 403 486,83 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 403 486,83 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |            | <b>0</b> |

Stavba :

**MK Metylovice  
Oprava**

Rozpočet:

3

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                            |               |   |                |          |           |                   |
| 1  | 111201101     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>               | m <sup>2</sup> | 106,000  | 36,40     | 3 858,40          |
|  |               | Odstranění křovin v místě rozšíření 53*2  |                | 106,00   |           |                   |
| 2  | 111201401     | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm  | m <sup>2</sup> | 106,000  | 7,70      | 816,20            |
|  |               | 106   |                | 106,00   |           |                   |
| 3  | 112101121     | Kácení stromů o průměru do D 300 mm   | kus            | 7,000    | 90,80     | 635,60            |
|  |               | 7   |                | 7,00     |           |                   |
| 4  | 112101122     | Kácení stromů o průměru přes D 300 mm   | kus            | 3,000    | 178,80    | 536,40            |
|  |               | 3   |                | 3,00     |           |                   |
| 5  | 112201101     | Odstranění pařezů o průměru D do 300  | kus            | 7,000    | 179,20    | 1 254,40          |
|  |               | 7   |                | 7,00     |           |                   |
| 6  | 112201102     | Odstranění pařezů o průměru D do 300  | kus            | 3,000    | 424,00    | 1 272,00          |
|  |               | 3   |                | 3,00     |           |                   |
| 7  | 162201421     | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm   | kus            | 7,000    | 75,80     | 530,60            |
|  |               | 7   |                | 7,00     |           |                   |
| 8  | 162201422     | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm   | kus            | 3,000    | 283,60    | 850,80            |
|  |               | 3   |                | 3,00     |           |                   |
| 9  | 122201101     | Odkopávky nezapaž. v hor. tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 79,500   | 117,60    | 9 349,20          |
|  |               | Odkop pro rozšíření MK pro zřízení příkopu 53*1*1,5   |                | 79,50    |           |                   |
| 10   | 162301101     | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 9,600    | 72,60     | 696,96            |
|  |               | Hloubení pór k svodnicím a pro horskou vpust' (20*0,4*0,6)+(10*0,8*0,6)   |                | 9,60     |           |                   |
| 11   | 131301101     | Hloubení jam nezapažených v hor. tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 1,000    | 138,40    | 138,40            |
|  |               | Jímka 1*1*1   |                | 1,00     |           |                   |
| 12   | 167101101     | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 90,100   | 153,20    | 13 803,32         |
|  |               | 79,5+9,6+1  |                | 90,10    |           |                   |
| 13   | 162301101     | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4  | m <sup>3</sup> | 90,100   | 72,60     | 6 541,26          |
|  |               | 79,5+9,6+1  |                | 90,10    |           |                   |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                       |               |   |                |          |           | <b>40 283,54</b>  |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                             |               |   |                |          |           |                   |
| 14   | 564861111     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  | m <sup>2</sup> | 133,00   | 165,20    | 21 971,60         |
|  |               | zvýšení nivelety vozovky před propustkem 35*3,8   |                | 133,00   |           |                   |
| 15   | 566301111     | Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 755,00   | 47,50     | 35 862,50         |
|  |               | Vyrovňávka - plocha 240*3,0 + 35 (rozšíření)  |                | 755,00   |           |                   |
| 16   | 574381112     | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm  | m <sup>2</sup> | 755,00   | 154,00    | 116 270,00        |
|  |               | 755   |                | 755,00   |           |                   |
| 17   | 573411114     | Nátěr živичný uzavírací s posypem z asfaltu v množ. 1,5 kg/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 755,00   | 43,50     | 32 842,50         |
|  |               | 755   |                | 755,00   |           |                   |
| 18   | 573411115     | Nátěr živичný uzavírací s posypem z asfaltu v množ. 1,8 kg/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 755,00   | 50,90     | 38 429,50         |
|  |               | 755   |                | 755,00   |           |                   |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>                        |               |   |                |          |           | <b>245 376,10</b> |
| <b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |               |   |                |          |           |                   |
| 19   | 938902102     | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m <sup>3</sup> /m  | m              | 190,00   | 55,00     | 10 450,00         |
|  |               | 190   |                | 190,00   |           |                   |
| 20   | 166101101     | Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4   | m <sup>3</sup> | 57,00    | 99,00     | 5 643,00          |
|  |               | 190*0,3   |                | 57,00    |           |                   |
| 21   | 91716111R     | Osazení a dodávka ocelových svodnic "Reverdo"   | m              | 28,000   | 1 200,00  | 33 600,00         |
|  |               | 7*4   |                | 28,00    |           |                   |
| 22   | R00000000     | Dodávka a montáž horské vpusti do betonového lože   | m              | 10,00    | 4 600,00  | 46 000,00         |
|  |               | 2*5   |                | 10,00    |           |                   |

|                  |           |   |     |         |        |                   |
|------------------|-----------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 23               | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonového lože    | m   | 35,00   | 138,40 | 4 844,00          |
|                  |           | 35  |     | 35,00   |        |                   |
| 24               | 59227002  | Deska žlabová betonová 105*330*630mm přírodní   | kus | 105,00  | 42,90  | 4 504,50          |
|                  |           | 35*3  |     | 105,00  |        |                   |
| <b>Celkem za</b> |           | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |     |         |        | <b>105 041,50</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b>                  |     |         |        |                   |
| 25               | 998225111 | Přesun hmot kryt z kameniva                     | t   | 315,696 | 40,50  | 12 785,69         |
|                  |           | 315,696   |     |         |        |                   |
| <b>Celkem za</b> |           | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>               |     |         |        | <b>12 785,69</b>  |



|          |  |            |
|----------|--|------------|
| Stavba : | MK Metylovice                                | Rozpočet : |
| Objekt : | Oprava části MK od propustku po hlavní cestu | oprava     |


## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV               | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 5 Komunikace               | 158 762,50        |          |          |          |          |
| 99 Staveništní přesun hmot | 6 894,96          |          |          |          |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>165 657,46</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna          | Kč       |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Kompletační činnost (ICD) |    |   | 165 657,46        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 165 657,46        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   | <b>165 657,46</b> | <b>0</b> |

**KONSTRUKTIAL s.r.o.**  
 739 14 Ostravice 187  
 IČ: 25399063  
 DIČ: CZ25399063



## Slepý rozpočet

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| <b>Stavba :</b> | <b>MK Metylovice</b>                                | <b>Rozpočet:</b> |
|                 | <b>Oprava části MK od propustku po hlavní cestu</b> |                  |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>               |               |  |    |          |           |                   |
| 1                                      | 938909611     | Odstranění nánosu na komunikaci, včetně odvozu a uložení                                   | m2 | 187,50   | 17,80     | 3 337,50          |
|  |               | 250*0,75   |    | 187,50   |           |                   |
| 2                                      | 566301111     | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 | m2 | 250,00   | 47,50     | 11 875,00         |
|  |               | Vyrovnávka -kolejí 250*1   |    | 250,00   |           |                   |
| 3                                      | 574541111     | Penetrační makadam jemný PMH tl 60 mm  | m2 | 750,00   | 97,00     | 72 750,00         |
|  |               | 250*3  |    | 750,00   |           |                   |
| 4                                      | 573411114     | Nátěr živичný uzavírací s posypem z asfaltu v množ. 1,5 kg/m2                              | m2 | 750,00   | 43,50     | 32 625,00         |
|  |               | 750  |    | 750,00   |           |                   |
| 5                                      | 573411115     | Nátěr živичný uzavírací s posypem z asfaltu v množ. 1,8 kg/m2                              | m2 | 750,00   | 50,90     | 38 175,00         |
|  |               | 750  |    | 750,00   |           |                   |
| <b>Celkem za</b>                       |               | <b>5 Komunikace</b>  |    | 750,00   |           | <b>158 762,50</b> |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |  |    |          |           |                   |
| 6                                      | 998225111     | Přesun hmot kryt z kameniva  | t  | 170,246  | 40,50     | 6 894,96          |
|  |               | 170,246  |    |          |           |                   |
| <b>Celkem za</b>                       |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>  |    |          |           | <b>6 894,96</b>   |

## Slepý rozpočet

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | <b>MK Metylovice</b><br><b>Oprava propustu</b> | Rozpočet: |
|----------|--|-----------|

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena /MJ  | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  | <b>Díl:</b>   | <b>Oprava propustu - kalkulace ceny</b>  |     |          |           |                   |
| 1                |               | Demolice propustku - rozebrání panelů, odstranění záস্যu a betonových rour, odvozy a uložení | kpl | 1,00     | 17 000,00 | 17 000,00         |
| 2                |               | Zemní práce - úprava koryta pro pokládku korugovaných rour, oprovedení podsypu ze ŠD         | kpl | 1,00     | 5 500,00  | 5 500,00          |
| 3                |               | Dodávka a montáž korugovaných rour DN 600 L 6 m 2 ks SN 16                                   | kus | 2,00     | 22 000,00 | 44 000,00         |
| 4                |               | Obetonování rour, provedení záস্যu   | kpl | 1,00     | 8 000,00  | 8 000,00          |
| 5                |               | Čela ze záhozu z lomového kamene   | kus | 2,00     | 5 500,00  | 11 000,00         |
| 6                |               | Vrstvy komunikace, napojení  | kpl | 1,00     | 14 000,00 | 14 000,00         |
| 7                |               | Ostatní náklady  | kpl | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |               |  |     |          |           | <b>101 500,00</b> |
|                  |               | <b>Oprava propustu - kalkulace ceny</b>  |     |          |           |                   |

**KONSTRUKTIAL s.r.o.**  
739 14 Ostravice 187  
IČ: 25399063  
DIČ: CZ25399063

