

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3599820227/0100

a

Zhotovitel:	MAKOS a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Sídlo:	Šíroťčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ:	25825071
DIČ:	CZ25825071
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ladislav Cifrain, člen správní rady
Telefon:	+420602523476
E-mail:	cifrain@makos.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-2500340297/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Karel Beneš
Telefon:	+420 737 283 802
E-mail:	benes@makos.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v návaznosti na proběhnuvší výběrové řízení, a to v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovateli projektové dokumentace: MK Statika a projekce s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 06959831; Zodpovědný projektant: Ing. Karel Kubza, ČKAIT 1102787, obor mosty a inženýrské konstrukce.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení **Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje**, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon činnosti technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Předmět smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli, a to nejpozději do 10 dnů před zahájením realizace díla dle článku 3 odst. 1 této smlouvy.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla:

Zahájení:	16. 2. 2026
Ukončení:	16. 8. 2026
2. Místo plnění: k. ú. Metylovice, parc. č. 1133/3, 1198/9, 2050/1, 2058/1 a 2095/2

Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení díla, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru).
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději **do 30 dnů** od termínu zahájení realizace díla.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb tímto nejsou dotčeny.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 993 237,94 Kč
Výše DPH 21%	1 048 579,97 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 041 817,91 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná pouze jestliže

- objednatel požaduje provedení prací, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (vícepráce)
- objednatel požaduje vypustit některé práce, které nejsou zahrnuty do předmětu díla (méněpráce)
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce smlouvy,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků

v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupis, stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za každý uplynulý kalendářní měsíc. Poslední faktura bude zhotovitelem vystavená po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Poslední daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **15 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti každého daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6 Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 16. 2. 2026**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených

zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kdy nebyly shledány žádné vady či nedodělky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku smlouvy.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ.
11. Zhotovitel je povinen náklady a smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

6. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě pro odstranění záruční vady díla, má se za to, že zhotovitel je povinen příslušnou vadu díla odstranit nejpozději do **30 dnů** od doručení výzvy k jejímu odstranění. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny díla, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Metylovicích dne 18.9. 2025



Ing. Lukáš Halata

starosta obce



Zhotovitel:

VOstravě dne 17.9.2025



Ing. Ladislav Cifrain

člen správní rady




KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
Zástupce zadavatele:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Tel.:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
1.2. Účastník	
Název:	MAKOS a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 2062 vedená u KS v Ostravě
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Ladislav Cifrain/člen správní rady
IČ:	25825071
DIČ:	CZ25825071
Tel.:	605260698
E-mail:	info@makos.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Věra Janková
Tel.:	605260698
E-mail:	info@makos.cz

2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	4 993 237,94 Kč	1 048 579,97 Kč	6 041 817,91 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	12.9.2025 
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Ladislav Cifrain
Funkce:	člen správní rady

APITULACE STAVBY

MK2024-01

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

KSO:
Místo: Metylovice

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:
Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 25825071
DIČ: CZ25825071

Projektant:
MK Statika a projekce s.r.o.

IČ: 06959831
DIČ: CZ 06959831

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 993 237,94
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 993 237,94	1 048 579,97
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 041 817,91
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

 **MAKOS a.s.**

SIROTČÍ 1170/7, 703 00 OSTRAVA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MK2024-01		
Stavba:	Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		
Místo:	Metylovice	Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:	Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice	Projektant:	MK Statika a projekce
Uchazeč:	MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice	Zpracovatel:	Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 993 237,94	6 041 817,91
01	SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice	4 398 237,94	5 321 867,91
02	Vedlejší a ostatní náklady	595 000,00	719 950,00

OPIS PRACÍ

Objekt: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

01 - SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice
Uchazeč: MAKOS a.s., Šírovní 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: MK Statika a projekce s.r.o.
Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 398 237,94

D HSV Práce a dodávky HSV

4 219 847,68

D 1 Zemní práce

1 323 771,65

1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	571,00	1 713,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103 "viz D_SO201_06_Výkopový plán" "3 stromy obv. 212 cm" 3,0								
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103								
3	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	9,000	225,00	2 025,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106190 "D_SO201_06_Výkopový plán" "stávající plocha s kontejnery" 6,0*1,50								
4	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	25,000	1 450,00	36 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001105 "plastové potrubí DN 400 25 m" 25,0								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	89,00	89 712,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 "předpoklad projektanta" "21 dní x 24 hod - 2 čerpadla" 21*24*2								
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	52,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301 "předpoklad projektanta" "21 dní x 24 hod - 2 čerpadla" 21*2								
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	231,000	29,00	6 699,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 "viz D_SO201_06_Výkopový plán" "skrývka ornice tl. 15 cm" 7,0*7,0+17,0*6,0+20,0*4,0								
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,000	218,00	4 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102 "odstranění jílových hrázek" 1,0*10,0*2								
9	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	396,300	294,00	116 512,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251205 "viz D_SO201_06_Výkopový plán" "opěra 1" 7,0*7,0*1,80 "opěra 2" 7,0*6,0*1,40 "výkop pro gabiony" 12,0*5,0*4,0 "výkop pro chodník" 62,0*(0,30-0,150) Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
10	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	39,630	594,00	23 540,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"podíl výkopu 10%"					
	VV		h*0,10		39,630			
11	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	12,000	1 910,00	22 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsvpev záporů plskem délkv od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111					
	VV		"D_SO201_06_Výkopový plán"					
	VV		"dočasné záporové pažení"					
	VV		"HEB 160 dl. 4 m - 3 ks"					
	VV		3*4,0		12,000			
12	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,524	33 200,00	17 396,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 43,70 kg/m					
	VV		12,0*43,70*0,001		0,524			
13	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	12,000	1 100,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délkv od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711131					
14	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	8,000	1 080,00	8 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721111					
	VV		"dřevěná výdřeva do dočasného záporového pažení"					
	VV		8,0		8,000			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,200	88,00	2 569,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"sejmutá omlice - viz pol. 121151123" 231,0*0,10		23,100			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zemina pro ohumusování - viz pol. 182351023"					
	VV		61,0*0,10		6,100			
	VV		Součet		29,200			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	418,720	272,00	113 891,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"výkopy - viz pol. 122251102" 20,0		20,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 131251205" hj		396,300			
	VV		"zemina z vrtů - viz pol. 225411114" 72,0*3,14*0,09*0,09		1,831			
	VV		"zemina z vrtů - viz pol. 225511114"					
	VV		12,0*3,14*0,125*0,125		0,589			
	VV odv		Součet		418,720			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 187,200	22,00	92 118,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		4 187,200			
18	K	162-R-001	Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem					
	VV		1,0		1,000			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,100	55,30	337,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zemina pro ohumusování - viz pol. 182351023"					
	VV		61,0*0,10		6,100			
	VV		Součet		6,100			
20	K	171103213	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 50 %	m3	20,000	102,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103213					
	VV		"jílová hrázka"					
	VV		1,0*10,0*2		20,000			
21	M	58125110	jíl surový kusový	t	40,000	1 250,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jíl surový kusový					

Stav/YP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"viz pol. 171103213" 20,0*2,0		40,000			
2 K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	795,568	342,00	272 084,26	CS ÚRS 2025 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		795,568			
23 K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	341,214	157,00	53 570,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV		"viz D_SO201_11 Úpravy terénu"					
VV		"opěra 1"					
VV		7,0*7,0*1,80-(4,092+0,695+0,695+(3,30+1,60+0,150))		77,668			
VV		"opěra 2"					
VV		7,0*6,0*1,40-(5,828+0,876+1,063+(3,30*1,60*0,150))		50,241			
VV		"výkop pro gabiony"					
VV		12,0*5,0*4,0-(17,775+6,820+2,10)		213,305			
VV		Součet		341,214			
24 M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	699,489	509,00	356 039,90	CS ÚRS 2025 01
PP		štěrkodrt frakce 0/32					
VV		"viz pol. 174151101"					
VV		341,214*2,05		699,489			
25 K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	71,000	32,00	2 272,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302					
VV		"D_SO201_06 Výkopový plán"					
VV		"stávající plocha s kontejnery"					
VV		6,0*1,50		9,000			
VV		"D_SO201_02 Přehledné výkresy"					
VV		"zámková dlažba tl. 60 mm"					
VV		2,0*(3,0+28,0)		62,000			
VV		Součet		71,000			
26 K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	61,000	123,00	7 503,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
VV		"úprava terénu po dokončení stavby"					
VV		"za obrubníkem chodníku"					
VV		61,0*1,0		61,000			
27 K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	61,000	38,00	2 318,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132					
VV		"rozprostření ornice v tl. 10 cm"					
VV		61,0		61,000			
28 M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,830	150,00	274,50	CS ÚRS 2025 01
PP		osivo směs travní parková					
VV		"viz pol. 181411132"					
VV		"spotřeba 30 g / m2"					
VV		61,0*0,030		1,830			
D 2		Zakládání				643 452,87	
29 K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrpkopískem tříděným	m3	0,360	1 030,00	370,80	CS ÚRS 2025 01
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, a úpravou povrchu výplně štěrpkopískem tříděným					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571111					
VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"štěrkopísek - obsyp těsnicí fólie (celková výška 0,3m)"					
VV		4,0*0,30*0,30		0,360			
30 K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	24,000	51,00	1 224,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinutí šířce opláštění do 2,5 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"ve vrstvě štěrpkopísku v tl. 150 + 150 mm"					
VV		"těsnicí fólie"					
VV		(2,0*2,0)*2		8,000			
VV		"geotextilie pod a nad těsnicí fólií"					
VV		2*8,0		16,000			
VV		Součet		24,000			
31 M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	19,200	34,00	652,80	CS ÚRS 2025 01
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
VV		"viz pol. 211971121" 16,0*1,20		19,200			
32 M	693110R	těsnicí fólie	m2	9,600	155,00	1 488,00	
PP		těsnicí fólie					
VV		"viz pol. 211971121" 8,0*1,20		9,600			
33 K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	0,360	3 820,00	1 375,20	CS ÚRS 2025 01
PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212341111					
VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"obetonování drenážního potrubí" 4,0*0,30*0,30		0,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souč
34	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212792212 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "drenáž DN 150" 2,0+2,0	m	4,000	216,00	864,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				4,000			
35	M	28610495	tvarovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských linií DN 150 tvarovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských linií DN 150 "viz pol. 212792212" 2,0	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	VV							
	VV				2,000			
36	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212972113 "viz 03_PŮDORYS + 04_PODÉLNÝ ŘEZ + 02 TECHNICKÁ ZPRÁVA" "drenáž DN 150" 4,0	m	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				4,000			
37	K	225411114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/225411114 "viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "mikroploty 102/16 délky 9m - 8 ks" "vrty pod výpažnici" "pažení" 8,0*9,0	m	72,000	3 790,00	272 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				72,000			
38	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/225511114 "D_SO201_06_Výkopový plán" "vrty DN250 pro osazení dočasného záporového pažení" "vrty pod výpažnici" 3*4,0	m	12,000	5 620,00	67 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				12,000			
39	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "výměna podloží pod gabionovou zed" "ŠP podsyp tl. 310 mm" 2,20*0,310*10,0	m3	6,820	1 240,00	8 456,80	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				6,820			
40	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313511 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "podkladní beton bablonové zdi tl. 150 mm" 1,40*10,0*0,150	m3	2,100	3 760,00	7 896,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				2,100			
41	K	273351121	Zřízení bednění základových desek Bednění základů desek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "podkladní beton bablonové zdi tl. 150 mm" (1,40+10,0)*2*0,150	m2	3,420	681,00	2 329,02	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				3,420			
42	K	273351122	Odstanění bednění základových desek Bednění základů desek odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 "viz pol. zřízení" 3,420	m2	3,420	144,00	492,48	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				3,420			
43	K	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311124 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "podbetonování odvodnění rubu opěr" 2,0*0,30*0,90 2,0*0,30*0,20 Součet	m3	0,660	4 440,00	2 930,40	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				0,540			
	VV				0,120			
	VV				0,660			
44	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354111 "viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce" "podbetonování odvodnění rubu opěr" 2,0*0,90 2,0*0,20 Součet	m2	2,200	1 310,00	2 882,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
	VV				1,800			
	VV				0,400			
	VV				2,200			
45	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354211 "viz pol. zřízení" 2,20	m2	2,200	72,00	158,40	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,200			
46	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/281602111 "viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"	hod	4,000	2 340,00	9 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"mikropiloty 102/16 délky 9m - 8 ks"					
VV		"Zálivka mikropilot 0,5 hod/pilotu"					
VV		8*0,50		4,000			
47	M	58522150	ceмент portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	3,687	4 310,00	15 890,97 CS ÚRS 2025 01
PP		ceмент portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
VV		"Injektáž mikropilot 8 ks*0,353 m3/pilotu*1,2 l/m3"					
VV		8*0,353*1,2		3,389			
VV		"Zálivka mikropilot 8 ks*0,031 m3/pilotu*1,2 l/m3"					
VV		8*0,031*1,2		0,298			
VV		Součet		3,687			
48	K	282603111	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa	hod	4,000	4 080,00	16 320,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem vzestupné nebo sestupné, tlakem do 8,0 MPa					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/282603111					
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"Zálivka mikropilot 0,5 hod/pilotu"					
VV		8*0,50		4,000			
49	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	24,000	1 610,00	38 640,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/283111112					
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"mikropiloty 102/16 délky 9m - 8 ks"					
VV		8*3,0		24,000			
50	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	48,000	1 810,00	86 880,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/283111122					
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"mikropiloty 102/16 délky 9m - 8 ks"					
VV		8,0*6,0		48,000			
51	M	5528392R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 120x10,0mm	m	72,000	1 240,00	89 280,00
PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 120x10,0mm					
VV		"viz pol. 283111112"	24,0	24,000			
VV		"viz pol. 283111122"	48,0	48,000			
VV		Součet		72,000			
52	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	8,000	1 340,00	10 720,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/283131112					
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"mikropiloty 102/16 délky 9m - 8 ks"					
VV		8,0		8,000			
53	M	13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	0,100	38 100,00	3 810,00 CS ÚRS 2025 01
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule					
P		Poznámka k položce:					
VV		Hmotnost 196,26 kg/m2					
VV		"mikropiloty 102/16 délky 9m - 8 ks"					
VV		"Hlavy mikropilot - ocelové desky 250/250 tl. 25mm"					
VV		"200 kg / m2"					
VV		8*0,25*0,25*200*0,001		0,100			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				742 751,99	
54	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	31,000	905,00	28 055,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317171126					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výztuže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		"Z1 - kotva římsy"					
VV		31,0		31,000			
55	M	317171R	kotva římsy do vývrtu, včetně povrchové úpravy	kus	31,000	750,00	23 250,00
PP		kotva římsy do vývrtu, včetně povrchové úpravy					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výztuže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		31,0		31,000			
56	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,674	7 190,00	19 226,06 CS ÚRS 2025 01
PP		Římsy ze železobetonu C 30/37					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321118					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výztuže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		"C 30/37 XF4"					
VV		"levá římsa"					
VV		14,350*0,60*0,150		1,292			
VV		"pravá římsa"					
VV		15,350*0,60*0,150		1,382			
VV		Součet		2,674			
57	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,674	1 630,00	4 358,62 CS ÚRS 2025 01
PP		Římsy ze železobetonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321191					
58	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	10,756	2 430,00	26 137,08 CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění mostních říms všech tvarů					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výztuže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		"svislé"					
VV		"levá římsa"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so ₁
VV			14,350*0,150*2+0,60*0,150*2		4,485			
VV			"pravá římsa"					
VV			15,350*0,150*2+0,60*0,150*2		4,785			
VV			Mezisoučet		9,270			
VV			"vodorovné"					
VV			"levá římsa"					
VV			14,350*0,050		0,718			
VV			"pravá římsa"					
VV			15,350*0,050		0,768			
VV			Mezisoučet		1,486			
VV			Součet		10,756			
59	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	10,756	212,00	2 280,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353221					
VV			"viz pol. 317353121"		10,756			
60	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,401	56 200,00	22 536,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R)					
Online PSC			nebo BSI 500					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361116					
VV			"150 kg / m3"					
VV			2,674*0,150		0,401			
61	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem	m3	17,775	4 870,00	86 564,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvanizací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327215141					
VV			"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV			"tl. drátu min. 3 mm, životnost 100 let"					
VV			1,20*1,0*9,0		10,800			
VV			1,0*0,50*9,0		4,500			
VV			0,550*0,50*9,0		2,475			
VV			Součet		17,775			
62	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	9,920	5 700,00	56 544,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323118					
VV			"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"					
VV			"beton C30/37 XF2"					
VV			"opěra 1" 3,10*1,40*0,60+3,10*0,80*0,60		4,092			
VV			"opěra 2" 3,10*1,40*0,60+3,10*0,80*1,30		5,828			
VV			Součet		9,920			
63	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	9,920	721,00	7 152,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323191					
64	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	3,329	5 780,00	19 241,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323218					
VV			"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"					
VV			"beton C30/37 XF2"					
VV			"křídlo 1L"					
VV			1,50*0,50*0,550+(1,50*0,685*0,550)/2		0,695			
VV			"křídlo 1P"					
VV			1,50*0,50*0,550+(1,50*0,685*0,550)/2		0,695			
VV			"křídlo 2L"					
VV			0,650*2,451*0,550		0,876			
VV			"křídlo 2P"					
VV			1,650*0,50*0,550+(1,650*1,342*0,550)/2		1,063			
VV			Součet		3,329			
65	K	334323291	Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,329	806,00	2 683,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323291					
66	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	28,530	1 270,00	36 233,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351112					
VV			"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"					
VV			"plocha bednění - opěry"					
VV			"opěra 1"					
VV			"svislé"					
VV			(3,10+1,40)*2*0,60		5,400			
VV			(3,10+0,80)*2*0,60		4,680			
VV			"vodorovné"					
VV			2,30*0,60		1,380			
VV			"opěra 2"					
VV			"svislé"					
VV			(3,10+1,40)*2*0,60		5,400			
VV			(3,10+0,80)*2*1,30		10,140			
VV			"vodorovné"					
VV			3,10*0,30+2,0*0,30		1,530			
VV			Součet		28,530			
67	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	28,530	109,00	3 109,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351211					
VV			"viz pol. 334351112"		28,530			

stav/typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zádek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	17,134	1 330,00	22 788,22	CS ÚRS 2025 01	
PP		Bednění mostních křídel a závěrných zádek ze systémového bednění zřízení z překližek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334352111						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"beton C30/37 XF2"						
VV		"křídlo 1L"						
VV		1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518				
VV		"křídlo 1P"						
VV		1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518				
VV		"křídlo 2L"						
VV		0,650*2,451*2+2,541*0,550		4,584				
VV		"křídlo 2P"						
VV		1,650*0,50*2+(1,650*1,342)/2*2+(0,50+2,50)*0,550		5,514				
VV		Součet		17,134				
69	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zádek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	17,134	109,00	1 867,81	CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění mostních křídel a závěrných zádek ze systémového bednění odstranění z překližek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334352211						
VV		"viz pol. zřízení"		17,134				
70	K	334361216	Výztuž dřevěných opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,488	55 000,00	81 840,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zádek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 dřevěných opěr						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334361216						
VV		"150 kg / m3"						
VV		9,920*0,150		1,488				
134	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,499	56 900,00	28 393,10	CS ÚRS 2025 01
PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zádek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 křídel, závěrných zdí						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334361226						
VV		"150 kg / m3"						
VV		3,329*0,150		0,499				
71	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	2,600	729,00	1 895,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334791114						
VV		"D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"						
VV		"prostup chránička TR. PE DN 200"						
VV		1,30*2		2,600				
72	M	286193R	trubka kanalizační HDPE D 200mm s přírubou 350 x 350 mm, dl. 1,0 m	kus	2,600	1 230,00	3 198,00	
PP		trubka kanalizační HDPE D 200mm s přírubou 350 x 350 mm, dl. 1,0 m						
VV		"viz pol. 334791114"		2,60				
73	M	286194R	nástavec z nerez na chráničku DN 200	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
PP		nástavec z nerez na chráničku DN 200						
VV		"viz pol. 212792212"		2,0				
74	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	29,700	809,00	24 027,30	CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171111						
VV		"viz 09_Podklad pro zábradlí"						
VV		"vrty prům. 18 mm, délky min. 125 mm"						
VV		"mostní zábradlí se svislou výplní"						
VV		15,350+14,350		29,700				
75	M	553915-R1	zábradlí se svislou výplní v. 1,150m, včetně kotvení šrouby s maticí a podložkou, patní desky, podlití polymerní maltou a povrchové úpravy	m	29,700	5 550,00	164 835,00	
PP		zábradlí se svislou výplní v. 1,150m, včetně kotvení šrouby s maticí a podložkou, patní desky, podlití polymerní maltou a povrchové úpravy						
VV		"viz 09_Podklad pro zábradlí"						
VV		"mostní zábradlí se svislou výplní"						
VV		15,350+14,350		29,700				
76	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	8,915	1 230,00	10 965,45	CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171112						
VV		"viz 09_Podklad pro zábradlí"						
VV		"zábradlí na gabionové zdi do betonové patky C20/25 XF3"						
VV		8,915		8,915				
77	M	553915-R2	zábradlí se svislou výplní v. 1,30m, kotveno do plastových chrániček DN 300 s betonovou výplní, včetně kotvení šrouby s maticí a podložkou, patní desky, podlití polymerní maltou a povrchové úpravy	m	8,915	6 950,00	61 959,25	
PP		zábradlí se svislou výplní v. 1,30m, kotveno do plastových chrániček DN 300 s betonovou výplní, včetně kotvení šrouby s maticí a podložkou, patní desky, podlití polymerní maltou a povrchové úpravy						
VV		"viz 09_Podklad pro zábradlí"						
VV		"zábradlí na gabionové zdi"						
VV		8,915		8,915				
78	K	388995215	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 200	m	1,600	307,00	491,20	CS ÚRS 2025 01
PP		Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 160 do DN 200						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/388995215						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"chránička v opěře DN 200 prostup pro vodovod"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
VV		1,60			1,600			
D	4	Vodorovné konstrukce					859 398,19	
79	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	18,082	5 980,00	108 130,36	CS ÚRS 2025 01
PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421321128						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"C30/37 XF2"						
VV		3,10*0,80*0,624						
VV		3,10*1,70*(0,624+0,424)/2						
VV		3,10*7,20*0,424						
VV		3,10*1,70*(0,624+0,424)/2						
VV		3,10*0,80*0,624						
VV		Součet						
80	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	18,082	1 040,00	18 805,28	CS ÚRS 2025 01
PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové						
Online PSC		Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421321192						
81	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	3,978	63 600,00	253 000,80	CS ÚRS 2025 01
PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI						
Online PSC		500 deskového mostu						
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421361226						
		"výztuž nosné konstrukce 220 kg / m3" 18,082*0,220						
82	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zařízení	m2	48,394	1 120,00	54 201,28	CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění na mostní skruži zařízení bednění z překližek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421955112						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"plocha bednění nosné konstrukce"						
VV		"vodorovné" 10,60*3,10						
VV		"svislé"						
VV		(3,10*0,624+0,80*0,624+1,70*(0,624+0,424)/2+7,20*0,424+1,70*(0,424+0,624)/2+0,80*0,624)*2						
VV		Součet						
83	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	48,394	652,00	31 552,89	CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421955212						
VV		"viz pol. 421955112" 48,394						
84	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	10,560	634,00	6 695,04	CS ÚRS 2025 01
PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315124						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"C12/15 X0"						
VV		"tl. betonu 150 mm"						
VV		3,30*1,60*2						
85	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	55,608	695,00	38 647,56	CS ÚRS 2025 01
PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315126						
VV		"viz D_SO201_11_Úpravy terénu"						
VV		"opevnění dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C20/25n XF3 tl. 150 mm"						
VV		"dno"						
VV		2,0*2,50+3,0*2,0						
VV		"svahy"						
VV		4,50*3,90*2						
VV		"u opěry 1"						
VV		2,50*0,40+0,50*0,950+2,50*0,40+2,0*0,950						
VV		"u opěry 2"						
VV		1,50*0,40+9,0*0,20+0,950*0,950+2,20*0,40+1,0*0,950						
VV		Součet						
86	K	451351111	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zařízení	m2	2,940	1 310,00	3 851,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm zařízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451351111						
VV		"viz 05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce + 01_Technická zpráva"						
VV		"podkladní beton"						
VV		(3,30+1,60)*2*0,150*2						
87	K	451351211	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstranění	m2	2,940	169,00	496,86	CS ÚRS 2025 01
PP		Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451351211						
VV		"viz pol. 451351111" 2,940						
88	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	4,400	5 490,00	24 156,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452318510						
VV		"viz D_SO201_11_Úpravy terénu"						
VV		"betonový práh 500/800 mm"						
VV		(2,0+0,50+3,0+3,0+0,50+2,0)*0,50*0,80						
89	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	53,040	3 420,00	181 396,80	CS ÚRS 2025 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/458311121					
VV		"viz D_SO201_11_Úpravy terénu"					
VV		"samostatný zesílený přechodový klín MCB-8 XF1"					
VV		4,60*3,90*1,0+3,90*6,0*1,50		53,040			
90	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	55,608	2 490,00	138 463,92 CS ÚRS 2025 01
PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MG 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513157					
VV		"viz D_SO201_11_Úpravy terénu"					
VV		"opevnění dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, do betonu C20/25n XF3 tl. 150 mm"					
VV		"dno"					
VV		2,0*2,50+3,0*2,0		11,000			
VV		"svahy"					
VV		4,50*3,90*2		35,100			
VV		"u opěry 1"					
VV		2,50*0,40+0,50*0,950+2,50*0,40+2,0*0,950		4,375			
VV		"u opěry 2"					
VV		1,50*0,40+9,0*0,20+0,950*0,950+2,20*0,40+1,0*0,950		5,133			
VV		Součet		55,608			
D	5	Komunikace pozemní				73 451,26	
91	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	71,000	306,00	21 726,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
VV		"D_SO201_02_Přehledné výkresy"					
VV		"zámková dlažba tl. 60 mm"					
VV		2,0*(3,0+28,0)		62,000			
VV		"D_SO201_06_Výkopový plán"					
VV		"stávající plocha s kontejnery"					
VV		6,0*1,50		9,000			
VV		Součet		71,000			
92	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	9,000	424,00	3 816,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/584121108					
VV		"D_SO201_06_Výkopový plán"					
VV		"stávající plocha s kontejnery"					
VV		6,0*1,50		9,000			
93	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	62,000	370,00	22 940,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111					
VV		"D_SO201_02_Přehledné výkresy"					
VV		"zámková dlažba tl. 60 mm"					
VV		2,0*(3,0+28,0)		62,000			
94	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	63,860	391,00	24 969,26 CS ÚRS 2025 01
PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
VV		"viz pol. 596211111 + ztrátě 3%"					
VV		62,0*1,03		63,860			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				33 290,00	
95	K	871395-R1	Čerpací studna DN 600, výška 1,0 m - kompletní dodávka, montáž, demontáž	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
PP		Čerpací studna DN 600, výška 1,0 m - kompletní dodávka, montáž, demontáž					
VV		"D_SO201_01_Technická zpráva"					
VV		2,0		2,000			
132	K	87-R1	Potrubí PE100 RC d32x3,0 mm SDR11 - kompletní provedení, dodávka, montáž, zemní práce, lože, obsyp, zásyp	m	5,000	758,00	3 790,00
PP		Potrubí PE100 RC d32x3,0 mm SDR11 - kompletní provedení, dodávka, montáž, zemní práce, lože, obsyp, zásyp					
VV		"viz D_SO201_15_Technická zpráva_připojky"					
VV		"Připojení přípojky" 2,0		2,000			
VV		"Připojení na stáv. domovní vodovod" 3,0		3,000			
VV		Součet		5,000			
133	K	87-R2	Vodoměrná šachta - kompletní provedení, dodávka, montáž, zemní práce, lože, obsyp	kus	1,000	26 500,00	26 500,00
PP		Vodoměrná šachta - kompletní provedení, dodávka, montáž, zemní práce, lože, obsyp					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 797,54	
96	K	9113311-R	Montáž stávajícího silničního svodidla ocelového se zabráněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m	m	15,000	1 110,00	16 650,00
PP		Montáž stávajícího silničního svodidla ocelového se zabráněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m					
VV		"viz D_SO201_01_Technická zpráva"					
VV		"Před stavbou bude demontováno stávající svodidlo u OP1. Po stavbě bude znovu osazeno."					
VV		15,0		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
97	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	283,00	1 132,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		"viz D_SO201_01_Technická zpráva"					
	VV		"evidenční číslo toku" 2,0		2,000			
	VV		"název toku" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
98	M	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm	kus	4,000	453,00	1 812,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"evidenční číslo toku" 2,0		2,000			
	VV		"název toku" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
99	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914112111					
	VV		"viz D_SO201_01_Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
100	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 070,00	3 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		"viz D_SO201_01_Technická zpráva"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		"D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"stávající inf. tabule bude přesunuta"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
101	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	694,00	1 388,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112"					
	VV		2,0		2,000			
102	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	105,010	392,00	41 163,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		"D_SO201_02_Přehledné výkresy"					
	VV		"obrubník chodníku"					
	VV		3,0+3,0+27,0+28,0		61,000			
	VV		"obrubník kamenné dlažby"					
	VV		18,176+0,951+6,664+3,10+5,289+8,880+0,950		44,010			
	VV		Součet		105,010			
103	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	106,060	197,00	20 893,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátne 1%"					
	VV		105,010*1,01		106,060			
104	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,100	4 220,00	8 862,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		"D_SO201_02_Přehledné výkresy"					
	VV		"C30/37 XF4"					
	VV		105,010*0,20*0,10		2,100			
105	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu	kus	2,000	524,00	1 048,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936941121					
	VV		"D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"mostní odvodňovač" 2,0		2,000			
106	M	59223825R	mostní odvodňovač litinový 500x300 mm s lapačem splavenin	kus	2,000	15 500,00	31 000,00	
	PP		mostní odvodňovač litinový 500x300 mm s lapačem splavenin					
	VV		"viz pol. 936941121" 2,0		2,000			
107	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	708,00	708,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936942211					
	VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		1,0		1,000			
108	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	86,800	636,00	55 204,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/948411111					
	VV		"D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		4,0*3,10*3,50		43,400			
	VV		4,0*3,10*3,50		43,400			
	VV		Součet		86,800			
109	K	948411211	Odstanění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	86,800	135,00	11 718,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/948411211					
	VV		"viz pol. 948411111" 86,80		86,800			
110	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	173,600	95,00	16 492,00	CS ÚRS 2025 01

ŠK/yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/948411911					
Online PSC		"předpoklad 2 měsíce"					
VV		"viz pol. 948411111"		173,600			
VV							
111	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	15,000	478,00	7 170,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311					
VV		"viz D_SO201_01_Technická zpráva"					
VV		"Před stavbou bude demontováno stávající svodidlo u OP1. Po stavbě bude znovu osazeno."					
VV		15,0		15,000			
112	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	456,00	456,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
VV		"D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"stávající inf. tabule bude přesunuta"					
VV		1,0		1,000			
113	K	977141128	Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	31,000	219,00	6 789,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 28 mm, hloubky 190 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977141128					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výzluže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		"průměr 28 mm, dl. 205 mm"					
VV		31,0		31,000			
D	998	Přesun hmot				314 934,18	
114	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	926,277	340,00	314 934,18 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998212111					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				178 390,26	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				165 015,88	
115	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,730	14,00	38,22 CS ÚRS 2025 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"1xALP"					
VV		"opěra 1"					
VV		2,0*0,80		1,200			
VV		"opěra 2"					
VV		2,0*0,30+3,10*0,30		1,530			
VV		Součet		2,730			
116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,584	30,00	1 217,52 CS ÚRS 2025 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
VV		"1xALP"					
VV		"opěra 1"					
VV		(3,10+1,40)*2*0,60		5,400			
VV		(3,10+0,80+0,80)*0,60		2,820			
VV		"opěra 2"					
VV		(3,10+1,40)*2*0,60		5,400			
VV		(3,10+0,80+0,80)*1,30		6,110			
VV		"křídlo 1L"					
VV		1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518			
VV		"křídlo 1P"					
VV		1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518			
VV		"křídlo 2L"					
VV		0,650*2,451*2+2,541*0,550		4,584			
VV		"křídlo 2P"					
VV		1,650*0,50*2+(1,650*1,342)/2*2+(0,50+2,50)*0,550		5,514			
VV		Součet		36,664			
VV	izolace	"izolace líce opěry"					
VV		"1xALP"					
VV		3,10*0,60*2		3,720			
VV		izolace		36,664			
VV		Součet		40,584			
117	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	67 100,00	1 006,50 CS ÚRS 2025 01
PP		lak penetrační asfaltový					
P		Poznámka k položce:					
VV		Spořítelna 0,3-0,4kg/m2					
VV		"viz pol. 711111001"					
VV		2,730*0,00030		0,001			
VV		"viz pol. 711112001"					
VV		izolace*0,00035		0,013			
VV		3,720*0,00035		0,001			
VV		Součet		0,015			
118	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	5,460	17,00	92,82 CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sa
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	Online PSC		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"2xALN"					
	VV		"opěra 1"					
	VV		(2,0*0,60)*2		2,400			
	VV		"opěra 2"					
	VV		(2,0*0,30+3,10*0,30)*2		3,060			
	VV		Součet		5,460			
119	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	73,728	32,40	2 388,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002					
	Online PSC		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"2xALN"					
	VV		izolace*2		73,728			
120	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,035	137 400,00	4 809,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu					
	VV		5,460*0,00045		0,002			
	VV		izolace*2*0,00045		0,033			
	VV		Součet		0,035			
121	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	2,730	19,00	51,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131101					
	Online PSC		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"geotextilie 600 g / m2"					
	VV		"opěra 1"					
	VV		2,0*0,60		1,200			
	VV		"opěra 2"					
	VV		2,0*0,30+3,10*0,30		1,530			
	VV		Součet		2,730			
122	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	36,864	34,00	1 253,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711132101					
	Online PSC		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"geotextilie 600 g / m2"					
	VV		izolace		36,864			
123	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	47,513	75,30	3 577,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		2,730*1,20		3,276			
	VV		izolace*1,20		44,237			
	VV		Součet		47,513			
124	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,864	160,00	5 898,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	Online PSC		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		"1x NAIP"					
	VV		izolace		36,864			
125	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	42,394	221,00	9 369,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
	VV		"viz pol. 711142559"					
	VV		36,864*1,15		42,394			
126	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	19,602	22,00	431,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711331382					
	Online PSC		"viz D_SO201_08_Výkres tvaru a výztuže říms"					
	VV		"ochrana izolace s hliníkovou fólií pod římsou"					
	VV		0,660*(14,350+15,350)		19,602			
127	M	628361-R1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie	m2	22,542	652,00	14 697,38	
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie					
	VV		"viz pol. 711331382 + ztrátě 15%"					
	VV		19,602*1,15		22,542			
128	K	711341-R	Stříkaná pojižděná izolace tl. 5 mm - dodávka a montáž	m2	57,422	1 560,00	89 578,32	
	PP		Stříkaná pojižděná izolace tl. 5 mm - dodávka a montáž					
	VV		"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"					
	VV		12,20*3,10		37,820			
	VV		"pod římsami 2 vrstvy"					
	VV		0,660*(14,350+15,350)		19,602			
	VV		Součet		57,422			
129	K	711999R	Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Provedení veškerých detailů, těsnění, spojů, prostupů, opracování, límců, fabionů, přírub, pomocných konstrukcí					
	VV		"viz PD"					
	VV		1,0		1,000			
130	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,466	1 300,00	605,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m					

Id, typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 374,38	
131	K	783947163 Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	28,216	474,00	13 374,38	CS ÚRS 2025 01
PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783947163					
VV		"viz 08_Výkres tvaru a výztuže říms + 01_Technická zpráva"					
VV		"ochranný nátěr typ S4"					
VV		"levá římsa"					
VV		14,350*(0,60+0,150*2+0,050)					13,633
VV		"pravá římsa"					
VV		15,350*(0,60+0,150*2+0,050)					14,583
VV		Součet					28,216

PIS PRACÍ

ba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

jekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice
Uchazeč: MAKOS a.s., Sirotní 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: MK Statika a
Zpracovatel: projekce s.r.o.
Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 595 000,00

D	OST	Ostatní náklady						
1	K	012103001	Náklady na geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - geodetického vytyčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací, - vytyčení staveníště, - vytyčení ochranných pásem, - vytyčení zajišťovacích bodů stavby, - vytyčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledky bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	012203001	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením, - vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přilehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), - zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledky bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	012303001	Náklady na geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledky bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	012303101	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Náklady na vyhotovení geometrických plánů Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty a přístavby, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), - pro zveřejnění nebo rozdělení pozemků, apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti výtiskových a 1-tím elektronicky. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na pasportizaci stávajících objektů Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	013254101	Náklady na monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
7	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. <i>Poznámka k položce:</i> KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních zéruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, anot.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	091002101	Náklady na publicitu projektu - informační tabule	Kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s poliskem informací o stavbě podle vzoru včetně jejího nosné konstrukce. <i>Poznámka k položce:</i> Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.					
	P							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	R-001	Přechodné a provizorní dopravní značení	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Přechodné a provizorní dopravní značení "viz postup výstavby + PDZ"					
	VV		1,0		1,000			
13	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace pro provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
	Online PSC							
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	Online PSC							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				219 000,00	
15	K	012103101	Náklady na vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energii, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	045203001	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i> - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky; - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, <i>apod.</i>					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
21	K 049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP		Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývajících z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP					
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i> - čišťení veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - očišťování díla, <i>apod.</i>					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
22	K 0132030R1	Mostní list	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP		Mostní list					
23	K 0132030R2	1. hlavní prohlídka mostu	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		1. hlavní prohlídka mostu					
24	K 0132030R3	Stanovení zatížitelnosti mostu	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Stanovení zatížitelnosti mostu					
25	K 0132030R4	Havarijní a povodňový plán	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	
PP		Havarijní a povodňový plán					

SEZNAM FIGUR

Kód: MK2024-01

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Datum: 1. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		
hj	hloubení jam		396,300
	"viz D_SO201_06_Výkopový plán"		0,000
	"opěra 1"		0,000
	7,0*7,0*1,80		88,200
	"opěra 2"		0,000
	7,0*6,0*1,40		58,800
	"výkop pro gabiony"		0,000
	12,0*5,0*4,0		240,000
	"výkop pro chodník"		0,000
	62,0*(0,30-0,150)		9,300
hj	Součet		396,300
Použití figury:			
131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	396,300
139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	39,630
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	418,720
izolace	Izolace		36,864
	"viz D_SO201_05_Tvar spodní stavby a nosné konstrukce"		0,000
	"1xALP"		0,000
	"opěra 1"		0,000
	(3,10+1,40)*2*0,60		5,400
	(3,10+0,80+0,80)*0,60		2,820
	"opěra 2"		0,000
	(3,10+1,40)*2*0,60		5,400
	(3,10+0,80+0,80)*1,30		6,110
	"křídlo 1L"		0,000
	1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518
	"křídlo 1P"		0,000
	1,50*0,50*2+(1,50*0,685)/2*2+(0,50+1,30)*0,550		3,518
	"křídlo 2L"		0,000
	0,650*2,451*2+2,541*0,550		4,584
	"křídlo 2P"		0,000
	1,650*0,50*2+(1,650*1,342)/2*2+(0,50+2,50)*0,550		5,514
izolace	Součet		36,864
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,584
711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	73,728
711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	36,864
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,864
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015
11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,035
69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	47,513
odv	odvoz		418,720
	"výkopy - viz pol. 122251102" 20,0		20,000
	"výkopy - viz pol. 131251205" hj		396,300
	"zemina z vrtů - viz pol. 225411114" 72,0*3,14*0,09*0,09		1,831
	"zemina z vrtů - viz pol. 225511114" 12,0*3,14*0,125*0,125		0,589
odv	Součet		418,720
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	418,720
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 187,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	795,568

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice“

Zadavatel	
Název:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
Účastník	
Název:	MAKOS a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Síroťčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Ladislav Cífrain, člen správní rady
IČ:	25825071

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Ostravě, dne 12.9.2025



.....
Ing. Ladislav Cífrain
člen správní rady