LEGENDA SITUACE

Stávající

- KATASTRALNÍ HRANICE
- BUDOVY
- PLOTY A OHŮMEŇ ZDI
- VSTUP NA POZEMEK
- NADZEMNÍ KABEL NN
- ZEMNÍ KABEL NN
- ZEMNÍ KABEL NN – Gasnet s.r.o.
- PLYNOVOD POZEMNÍ
- KANALIZACE POZEMNÍ
- TELEFON POZEMNÍ
- TELEFON NADZEMNÍ
- VODOVOD POZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ
- SOUVISLÝ POROST
- VÝSKOPIS
- ROZPIRANÍ PLOCH
- OPĚRNÁ ZEĎ
- 553/A POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU
- BETONOVÝ SLOUP – JB
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- KŠB
- STROM JEHLIČNATÝ
- STROM LISTNATÝ
- LAMPA VO
- KANÁL

Zrušené

- NADZEMNÍ KABEL NN
- ZEMNÍ KABEL NN
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- SVODČ
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 10
- BETONOVÝ SLOUP – JB
- BETONOVÝ SLOUP – DB
- PŘEPOJOVACÍ SKŘÍŇ

Nápěťová hladina	NN
Námrazová oblast	N2 do 2 kg
Větrná oblast	II. 25,0m/s
Kraj	Moravskoslezský
Území	Zastavěné

Souhlasíme s demontáží/rekonstrukcí dle přiložené situace.

IČO: 00535991
Sídlem: č. p. 495, Metylovice PSČ 739 49

Zastoupení - jméno, příjmení, funkce:
Datum podpisu:

Podpis:.....
za Obec Metylovice

Vyznačení v situačním výkrese je schématické a neodpovídá skutečnému rozměru.

ZHOTOVITEL STAVBY BUDE PŘI JEJÍ VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT PODMÍNKY VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ UVEDENÉ VE VYJÁDŘENÍCH ČI STANOVISCÍCH TĚCHTO SUBJEKTŮ.
ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTĚTE VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ.
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005. PRO PRÁCI, PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DS V OCHRANNÝCH PÁSMECH JE TŘEBA ZAJISTIT SOUHLAS VLASTNÍKŮ ČI PROVOZOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příslušnými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.
Kladení silových kabelů dle ČSN 33 2000-5-52.

Stavba bude akceptovat podmínky stanovené ČSN EN 50423-1 (ČSN 33 3301).

El. stavba podle ČSN 33 3320
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Napěťová soustava 3N~PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41
a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje.

Celková délka demontáže AlFe 3x50+35 je 226 m včetně svodů
Celková délka demontáže AYKYz 4x16 je 196 m včetně svodů
Celková délka demontáže AlFe 4x16 je 24 m

D. Dokumentace objektů a technologických zařízení

Zodpovědný projektant	Autorizovaný	Vypracoval	Kreslil
Ing.Milan Kroll	Ing.Pavel Gold	Adamczewski	Adamczewski

ARPEX MORAVA
IČ: 24680932
Frýdlant nad Ostravicí
702 00 Ostrava-Přívoz

Kraj	Moravskoslezský	Ok. úřad	Frýdlant nad Ostravicí
Zhotovitel	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly		
Druh, použití, vypracování díla	DVS		

Metylovice čp. 1, přeložka NNv a NNk

Objekt SO 06 Venkovní vedení NN; SO 07 Kabelové vedení NN

Obsah výkresu: Situace demontáže

Číslo zakázky	1104607
Druh PD	DPZ
Formát	2xA2
Číslo kopie	
Datum	02/2026
Číslo zakázky	Z240554
Číslo výkresu	D.2.4.5.1
Číslo výkresu	02