

Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3599820227/0100

a

Zhotovitel:	MAKOS a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Sídlo:	Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ:	25825071
DIČ:	CZ25825071
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ladislav Cifrain, člen správní rady
Telefon:	+420 602 523 476
E-mail:	cifrain@makos.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-2500340297/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Karel Beneš
Telefon:	+420 737 283 802
E-mail:	benes@makos.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky: „**Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice**“, uzavřené dne 18. 9. 2025, je změna ceny díla dle článku 4 odst. 1 smlouvy.

Důvody změny ceny díla:

- Méněpráce a vícepráce specifikované ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Změna ceny díla

Původní znění článku 4, odst. 1 smlouvy:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 993 237,94 Kč
Výše DPH 21 %	1 048 579,97 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 041 817,91 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

Nové znění článku 4, odst. 1 smlouvy dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 807 503,05 Kč
Výše DPH 21 %	1 009 575,64 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 817 078,69 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

Článek 3

Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
6. Přílohy dodatku:

- Změnový list č. 1, 2, 3 a 4

Objednatel:

V Metylovicích dne ...

Zhotovitel:

V Ostravě dne ...

.....

Ing. Lukáš Halata

starosta obce

.....

Ing. Ladislav Cifrain

člen správní rady

Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 1		Číslo změny stavby: 01		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18. 9. 2025 Objednavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice, IČ: 00535991 Zhotovitel: MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25825071 Dozor projektanta: MK statika a projekce s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 06959831 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Miroslav Macek							
<u>Přílohy:</u> 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet 3) RDS			<u>Počet pare:</u> 1x 1x 1x		<u>Příjemce :</u> Objednatel TDS Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dopracování zadávací dokumentace PDPS do stupně RDS došlo k následujícím změnám: 1) K navýšení počtu zápor a tím i délky vrtů o 5,0 m došlo z důvodu podrobného vykreslení výkopového plánu, ze kterého vzešlo navýšení zápor, aby se předešlo zásahu do stávající komunikace. Úprava profilu z HEB 160 na HEA 140 byla provedena z toho důvodu, že oproti PDPS přibyla jedna zápora. Byla proto provedena optimalizace profilu, aby nedošlo k navýšení hmotností ocelových zápor. 2) Byly upraveny výšky základové spáry opěr 1,2 a příčný sklon nosné konstrukce ze střechovitého na jednostranný 2%. Tato změna nemá vliv na cenu díla. 3) Došlo ke snížení počtu odvodňovačů ze dvou kusů na jeden z důvodu změny sklonu mostovky ze střechovitého na jednostranný, aby bylo možno lépe výškově navázat na sklon přilehlé komunikace u opěry 1. 4) Byla navýšena hmotnost výztuže nosné konstrukce, křídel a opěr. K navýšení došlo po podrobném rozkreslení betonářské výztuže, kde navýšení vzniká nutným stykováním a konstrukčními požadavky na vyztužení konstrukcí. Hmotnost výztuže v zadávacím soupisu prací byla stanovena odhadem.							
Zařazení změny dle § 222 ZZVZ: 6							
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL			
-33 365,60	-0,67%	119 649,42	2,40%	86 283,82			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Dozor projektanta:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Karel Kubza	datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miroslav Macek	datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ladislav Cífrain	datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lukáš Halata	datum		podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo pare:	

Celkem po změně (bez DPH):

1 990 167,74

Cena dle SOD (bez DPH):

1 903 883,92

-33 365,60

119 649,42

Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		Odpočty	Přípočty
SO 201		-33 365,60	119 649,42

SOUPIS PRACÍ - ZL 01

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Přípočty a odpočty

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Zhotovitel: Makos a.s.

				SOD				Přípočty		Odpočty		po změně		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/RTS/ÚRS/ Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně
Náklady soupisu celkem							694 089,58		119 649,42		-33 365,60			
Díl: 1 Zemní práce							53 516,80		24 080,00		-996,00			
11	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	12,000	1 910,00	22 920,00	8,00000	15 280,00			SOD		20,00000
12	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,524	33 200,00	17 396,80			-0,030	-996,000	SOD		0,49400
			změna průřezu záporu na HEA 140 24,7kg/m*20m=0,494t											
13	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	12,000	1 100,00	13 200,00	8,00000	8 800,00			SOD		20,00000
Díl: 2 Zakládání							199 170,00		48 770,00		-11 400,00			
38	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	12,00000	5 620,00	67 440,00	8,00000	44 960,00			SOD		20,00000
49	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	24,00000	1 610,00	38 640,00			-4,000	-6 440,000	SOD		20,00000
51	M	5528392R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 120x10,0mm	m	72,00000	1 240,00	89 280,00			-4,000	-4 960,000	SOD		68,00000
53	M	13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	0,10000	38 100,00	3 810,00	0,10000	3 810,00			SOD		0,20000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							156 353,98		9 911,42		-4 945,60			
56	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,67400	7 190,00	19 226,06	0,12600	905,94			SOD		2,80000
57	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,67400	1 630,00	4 358,62	0,12600	205,38			SOD		2,80000
60	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,40100	56 200,00	22 536,20			-0,088	-4 945,600	SOD		0,31300
70	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,48800	55 000,00	81 840,00	0,13000	7 150,00			SOD		1,61800
134	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,49900	56 900,00	28 393,10	0,02900	1 650,10			SOD		0,52800
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							253 000,80		36 888,00		0,00			
81	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	3,97800	63 600,00	253 000,80	0,58000	36 888,00			SOD		4,55800
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 048,00		0,00		-16 024,00			
105	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu	kus	2,00000	524,00	1 048,00			-1,000	-524,000	SOD		1,00000
106	M	59223825R	mostní odvodňovač litinový 500x300 mm s lapačem splavenin	kus	2,00000	15 500,00	31 000,00			-1,000	-15 500,000	SOD		1,00000

Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2		Číslo změny stavby: 02		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18. 9. 2025 Objednavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice, IČ: 00535991 Zhotovitel: MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25825071 Dozor projektanta: MK statika a projekce s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 06959831 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Miroslav Macek							
<u>Přílohy:</u> 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet 3) Stavební deník 4) Fotodokumentace			<u>Počet pare:</u> 1x 1x 1x		<u>Příjemce :</u> Objednatel TDS Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění změny: Stávající vodovodní hydrant byl původně situovaný v zeleném pásu, ve kterém byl následně vybudován nový chodník. Jelikož nový chodník má jinou niveletu, než jaká byla u stávajícího zeleného pásu a stávající hydrant nebylo možné výškově přizpůsobit, bylo nutné dle požadavku správce vodovodu provést kompletní výměnu stávajícího hydrantu za nový. Změny v položkovém rozpočtu jsou specifikovány v příloze č. 2 - změnový rozpočet.							
Zařazení změny dle § 222 ZZVZ: 6							
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL			
0,00	0,00%	23 978,06	0,48%	23 978,06			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Dozor projektanta:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Karel Kubza	datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miroslav Macek	datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ladislav Cífrain	datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lukáš Halata	datum		podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo pare:	

REKAPITULACE - ZL 02

Celkem po změně (bez DPH):

4 422 216,00

Cena objektu dle SOD (bez DPH):

4 398 237,94**0,00****23 978,06**

Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		Odpočty	Přípočty
SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		0,00	23 978,06

SOUPIS PRACÍ - ZL 02

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Přípočty a odpočty

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Zhotovitel: Makos a.s.

Příloha č. 2

				SOD				Přípočty		Odpočty		po změně		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/RTS/ÚRS/Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně
Náklady soupisu celkem							0,00		23 978,06		0,00			
Díl: NP Nové položky							0,00		23 978,06		0,00			
N1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně výkop jámy pro výměnu hydrantu; 1,8*1,8*1,65	m3	0,00000	1 310,00	0,00	5,346	7 003,26			ÚRS 2026-I		5,34600
N2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně zásyp jámy po výměně hydrantu; 1,8*1,8*1,65	m3	0,00000	274,00	0,00	5,346	1 464,80			ÚRS 2026-I		5,34600
N3	K	891247912	Výměna hydrantů podzemních DN 80 demontáž původního a montáž nového hydrantu	kus	0,00000	1 410,00	0,00	1,000	1 410,00			ÚRS 2026-I		1,00000
N4	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	0,00000	14 100,00	0,00	1,000	14 100,00			ÚRS-SPCM 2026-I		1,00000

Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice				Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 3		Číslo změny stavby: 03	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18. 9. 2025 Objednavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice, IČ: 00535991 Zhotovitel: MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25825071 Dozor projektanta: MK statika a projekce s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 06959831 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Miroslav Macek							
Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet 3) Vážní listky k uložení na skládce 4) Zaměření skutečného provedení				Počet par: 1x 1x 1x		Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel	
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší rozsah skutečně provedených prací na základě zaměření skutečného provedení stavby. Jelikož se jedná o měření plynoucí ze shodného technického řešení, jsou následující položky považovány za Doměrky. Změny v položkovém rozpočtu jsou specifikovány v příloze č. 2 - změnový rozpočet.							
Zařazení změny dle § 222 ZZVZ: 5							
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL			
-303 422,85	-6,08%	13 426,08	0,27%	-289 996,77			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Dozor projektanta:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Karel Kubza	datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miroslav Macek	datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ladislav Cífrain	datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lukáš Halata	datum		podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo par:	

REKAPITULACE - ZL 03

Celkem po změně (bez DPH):

4 108 241,17

Cena objektu dle SOD (bez DPH):

4 398 237,94**-303 422,85****13 426,08**

Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		Odpočty	Přípočty
SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		-303 422,85	13 426,08

SOUPIS PRACÍ - ZL 03

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice
Přípočty a odpočty

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Zhotovitel: Makos a.s.

Příloha č. 2

				SOD				Přípočty		Odpočty		po změně		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/RTS/ÚRS/ Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně
Náklady soupisu celkem							729 630,88		13 426,08		-303 422,85			
Díl: 1 Zemní práce							471 943,26		0,00		-288 063,78			
1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm stávající stromy byly objednatel em odstraněny již před zahájením stavby pařezy odstranil zhotovitel v rámci stavby	kus	3,000	571,00	1 713,00			-3,000	-1 713,000	SOD		0,00000
4	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	25,000	1 450,00	36 250,00			-13,000	-18 850,000	SOD		12,00000
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	89,00	89 712,00			-798,000	-71 022,000	SOD		210,00000
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42,000	52,00	2 184,00			-21,000	-1 092,000	SOD		21,00000
18	K	162-R-001	Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00			-1,000	-20 000,000	SOD		0,00000
21	M	58125110	jíl surový kusový	t	40,000	1 250,00	50 000,00			-40,000	-50 000,000	SOD		0,00000
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	795,568	342,00	272 084,26			-366,628	-125 386,776	SOD		428,94000
Díl: 2 Zakládání							2 821,50		0,00		-2 821,50			
41	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,42000	681,00	2 329,02			-3,420	-2 329,020	SOD		0,00000
42	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,42000	144,00	492,48			-3,420	-492,480	SOD		0,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							491,20		0,00		-491,20			
78	K	388995215	Chránička kabelů z trub HDPE v rímse DN 200	m	1,60000	307,00	491,20			-1,600	-491,200	SOD		0,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							138 463,92		13 426,08		0,00			
90	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	55,60800	2 490,00	138 463,92	5,392	13 426,08			SOD		61,00000
Díl: 5 Komunikace pozemní							47 909,26		0,00		-4 790,93			
93	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	62,00000	370,00	22 940,00			-6,200	-2 294,000	SOD		55,80000
94	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní 6,2*1,03	m2	63,86000	391,00	24 969,26			-6,386	-2 496,926	SOD		57,47400
Díl: 8 Vedení trubní dálková a přípojná							3 000,00		0,00		-3 000,00			
95	K	871395-R1	Čerpací studna DN 600, výška 1,0 m - kompletní dodávka, montáž, demontáž	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00			-2,000	-3 000,000	SOD		0,00000
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							65 001,74		0,00		-4 255,45			
97	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	283,00	1 132,00			-2,000	-566,000	SOD		2,00000
98	M	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm	kus	4,00000	453,00	1 812,00			-2,000	-906,000	SOD		2,00000
102	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěr ou do lože z betonu prostého	m	105,01000	392,00	41 163,92			-4,710	-1 846,320	SOD		100,30000

				SOD				Přípočty		Odpočty		po změně		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/RTS/ÚRS/ Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně
103	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 4,71*1,01	m	106,06000	197,00	20 893,82			-4,757	-937,129	SOD		101,30300

Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02 / 1		Číslo změny stavby: 04	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18. 9. 2025 Objednavatel: Obec Metylovice, Metylovice 495, 735 49 Metylovice, IČ: 00535991 Zhotovitel: MAKOS a.s., Sirotků 1170/7b, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25825071 Dozor projektanta: MK statika a projekce s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 06959831 Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Miroslav Macek							
<u>Přílohy:</u> 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet				<u>Počet pare:</u> 1x 1x 1x		<u>Příjemce :</u> Objednatel TDS Zhotovitel	
Popis a zdůvodnění změny: Tabule s informacemi o stavbě se dle požadavku objednatele na stavbě neinstalovaly. Z tohoto důvodu se odečítají. Změny v položkovém rozpočtu jsou specifikovány v příloze č. 2 - změnový rozpočet.							
Zařazení změny dle § 222 ZZVZ: 5							
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL			
-6 000,00	-0,12%	0,00	0,00%	-6 000,00			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Dozor projektanta:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Karel Kubza	datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miroslav Macek	datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ladislav Cífrain	datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lukáš Halata	datum		podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo pare:	

REKAPITULACE - ZL 04

Celkem po změně (bez DPH):

589 000,00

Cena objektu dle SOD (bez DPH):

595 000,00**-6 000,00****0,00**

Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice		Odpočty	Přípočty
SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady		-6 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - ZL 04

Stavba: Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice

Přípočty a odpočty

Objekt: **SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Zhotovitel: Makos a.s.

Příloha č. 2

				SOD				Přípočty		Odpočty		po změně		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	SoD/RTS/ÚRS/ Nstandard	Označení změny	Celkové množství po změně
Náklady soupisu celkem							6 000,00		0,00		-6 000,00			
Díl: OST Ostatní náklady				6 000,00				0,00		-6 000,00				
11	K	091002101	Náklady na publicitu projektu - informační tabule	Kus	2,000	3 000,00	6 000,00			-2,000	-6 000,000	SOD		0,00000