

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Metylovice

Metylovice 495, 739 49 Metylovice

00535991

CZ00535991

Ing. Lukáš Halata, starosta obce

558 686 255, 731 414 352

starosta@metylovice.cz

Komerční banka, a.s.

27-3599820227/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.

C 40318 u KS v Ostravě

V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice

26843099

CZ26843099

Hynek Raška, jednatel společnosti

777 194 325

Raska.h@centrum.cz

Komerční banka, a.s.

35-1765650237/0100

Ing. Kateřina Pchálková

596 247 436

info@vodovodykanalizace.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy** a v **soupisu prací - příloha č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se společným územním a stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, Ing. Arch. Tomáš Šonovský, autorizovaný architekt Českou komorou architektů č. 00287, Gen. Píky 2889/6, 702 00 Ostrava 1, IČ: 12658391.

3. Součástí předmětu této smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního rozhodnutí.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení **Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje**, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor stavebníka zajistí objednatel. Technický dozor stavebníka u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru stavebníka.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána v elektronické podobě);
 - zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 3

Doba a místo plnění

- Termín zahájení plnění: **uzavřením smlouvy**

Termín ukončení plnění: **do 20 měsíců od termínu zahájení plnění**
- Místo plnění: **k. ú. Metylovice, parc. č. st. 653, parc. č. 1278/2, 1276, 1359/18, 2068/8, 1363, 1371/4, 1371/1, 1275, 1277/2 a 1359/25**
- Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **30 dnů** od termínu zahájení plnění.
- Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dodržet závazné termíny plnění dle **časového harmonogramu provádění díla - příloha č. 5 smlouvy**.
- Běžné klimatické podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH **14 896 157,73 Kč**

Výše DPH 21 % **3 128 193,12 Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **18 024 350,85 Kč**

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
- Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem stavebníka předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. U daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena **5 %** pozastávka (dále jen „**Pozastávka**“). Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz odst. 4 tohoto článku smlouvy) bude zhotoviteli uhrazeno **95 %** fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do třiceti dnů po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (bude-li dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla a podpisu zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li dílo předáno a převzato s výhradami) a to na základě výzvy zhotovitele k uvolnění Pozastávky. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku ve výši Pozastávky z celkové ceny Díla, když v takovém případě objednatel uvolní již zadrženou Pozastávku (dosud nespotřebovanou) na účet zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od předložení bankovní záruky zhotovitelem.

Platnost bankovní záruky bude stanovena až do uplynutí třiceti dnů po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (bude-li dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla a podpisu zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li dílo předáno a převzato s výhradami). Bude-li třeba, je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky, případně úpravu její výše s ohledem na to, aby kryla i případné vícepráce.

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího vystavitele jakékoli pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Za tímto účelem zhotovitel zašle návrh znění bankovní záruky objednateli k posouzení.

7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 Zákona o DPH.

8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 5 dnů** od uzavření smlouvy.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**. Zhotovitel umožní objednateli dálkový přístup ke stavebnímu deníku, pokud je veden elektronicky.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané

existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dnů** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **200.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 21 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Časový harmonogram provádění díla

Objednatel:

V Metylovicích

Zhotovitel:

V Ostravě

.....
Ing. Lukáš Halata

starosta obce

.....
Hynek Raška

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
Zástupce zadavatele:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
IČ:	00535991
Tel.:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz

1.2. Účastník

Název:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 40318 u KS v Ostravě
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Hynek Raška, jednatel společnosti
IČ:	26843099
DIČ:	CZ26843099
Tel.:	777 194 325
E-mail:	Raska.h@centrum.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Hynek Raška, jednatel společnosti
Tel.:	777 194 325
E-mail:	Raska.h@centrum.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Cena díla celkem	14 896 157,73 Kč	3 128 193,12 Kč	18 024 350,85 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Hynek Raška
Funkce:	jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1922023
Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

KSO:
Místo: Metylovice

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:
Obec Metylovice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			14 896 157,73
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 896 157,73	Výše daně 3 128 193,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 024 350,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1922023			
Stavba:	Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích			
Místo:	Metylovice	Datum:	7. 3. 2023	
Zadavatel:	Obec Metylovice	Projektant:		
Účastník:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 896 157,73	18 024 350,85	
SO 01	Provozní budova s WC	3 631 388,78	4 393 980,42	STA
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	2 623 555,42	3 174 502,06	Soupis
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	291 364,98	352 551,63	Soupis
D.1.4.2	Elektroinstalace	716 468,38	866 926,74	Soupis
SO 02	Zpevněné plochy a oplocení	4 814 284,44	5 825 284,17	STA
SO 03	Dešťová a drenážní kanalizace	4 751 377,35	5 749 166,59	STA
SO 04	Splásková kanalizace a žumpa	205 422,35	248 561,04	STA
SO 05	Vodovodní přípojka	230 469,61	278 868,23	STA
SO 06	Letní vodovod	163 628,97	197 991,05	STA
SO 07	Kabelové rozvody NN a VO	914 586,23	1 106 649,34	STA
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	185 000,00	223 850,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 01 - Provozní budova s WC

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 623 555,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 623 555,42	21,00%	550 946,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 174 502,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 01 - Provozní budova s WC

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Metylovice

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 623 555,42

HSV - Práce a dodávky HSV	1 526 727,57
1 - Zemní práce	136 456,20
2 - Zakládání	221 976,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	363 788,82
4 - Vodorovné konstrukce	249 756,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	438 805,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 214,72
998 - Přesun hmot	78 729,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 096 827,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	79 992,45
712 - Povlakové krytiny	78 478,67
713 - Izolace tepelné	125 594,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 200,92
751 - Vzduchotechnika	13 464,57
762 - Konstrukce tesařské	13 475,50
763 - Konstrukce suché výstavby	11 978,79
764 - Konstrukce klempířské	52 285,73
766 - Konstrukce truhlářské	37 962,00
767 - Konstrukce zámečnické	298 984,95
771 - Podlahy z dlaždic	122 343,58
781 - Dokončovací práce - obklady	209 381,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 684,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 01 - Provozní budova s WC
Soupis: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 623 555,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 526 727,57

D 1 Zemní práce 136 456,20

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	62,632	250,00	15 658,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102 P <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 02 Výkopy VV odkop pro desku - provozní budova s WC (po skřívce ornice) VV 18,08*6,33*(0,57+0)/2 32,617 VV 11,67*6,33*0,35 25,855 VV 2,79*2,93*0,1 0,817 VV Mezisoučet 59,289 VV odkop pro lože v rýze VV 0,7*0,1*(17,08+4,63+2,615+2,5+3,93*2+13,065) 3,343 VV Mezisoučet 3,343 VV Součet 62,632								
2	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	72,951	650,00	47 418,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251252 P <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 02 Výkopy VV výkop rýhy - provozní budova s WC (po skřívce ornice) VV 1,7*0,8*(11,67+4,63+1,615+3,5+6,655+2,93) 42,160 VV 1,7*1,15*(6,41*2+2,93) 30,791 VV Součet 72,951								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,466	300,00	24 439,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV výkop-zásyp VV odkop pro desku - provozní budova s WC (po skřívce ornice) VV 59,289 59,289 VV odkop pro lože v rýze VV 3,343 3,343 VV výkop rýhy, provozní budova s WC (po skřívce ornice) VV 72,951 72,951 VV Mezisoučet 135,583 VV zásyp výkopu zeminou VV -54,117 -54,117 VV Mezisoučet -54,117 VV Součet 81,466								
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m	m3	733,194	30,00	21 995,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV 81,466*9 'Přepočtené koeficientem množství' 733,194								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,199	150,00	18 329,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 81,466 81,466 VV 81,466*1,5 'Přepočtené koeficientem množství' 122,199								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81,466	12,00	977,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV 81,466 81,466								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	54,117	141,12	7 636,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 02 Výkopy, 03 Základy zásyp výkopu zeminou					
VV			72,95		72,950			
VV			0,5*2,93*0,25		0,366			
VV			0,5*(9,97+5,13+1,8*2+8,47+0,5*5)*0,15		2,225			
VV			-0,5*0,8*(9,97+9,47+4,63+1,8+4,13)		-12,000			
VV			-0,5*1,05*(6,91*2+4,13)		-9,424			
VV			Součet		54,117			
D	2		Zakládání				221 976,53	
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	147,196	22,90	3 370,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy skladba P1, P2, P3 - 2vrstvy (16,88*5,13-1,92*4,13-2,815*1,8)*2					
P								
VV					147,196			
VV								
9	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	174,354	43,18	7 528,61	CS ÚRS 2023 01
VV			147,196*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		174,354			
10	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,555	2 120,95	20 265,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy pod základové pasy 0,7*0,1*(17,08+4,63+2,615+2,5+3,93*2+13,065) pod podkladní beton (3,99*4,13)*0,1 (9,47*2,33+6,155*1,8)*0,1 2,0*2,5*0,25 Součet					
P								
VV					3,343			
VV								
VV					1,648			
VV					3,314			
VV					1,250			
VV					9,555			
11	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,166	3 701,10	22 820,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy (6,91*5,13-1,92*4,13+2,0*0,5)*0,1 (9,47*2,33+6,155*1,8)*0,1 Součet					
P								
VV					2,852			
VV					3,314			
VV					6,166			
12	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	19,787	3 827,85	75 741,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy část pod věncem V4 0,5*0,75*(16,88+16,38+4,63+1,8+4,13*2) část nad věncem V4 0,5*0,15*(6,91+6,91+2,0+4,13*2) Součet					
P								
VV					17,981			
VV								
VV					1,806			
VV					19,787			
13	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,994	3 861,65	23 146,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy Věnc V4 0,5*0,25*(16,88+16,38+4,63+1,8+4,13*2)					
P					5,994			
VV								
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	101,974	364,20	37 138,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy 1,15*(6,91+0,5+1,92+4,13+1,92+0,5+6,91+2,0*2+4,13*2+3,99*2+4,13) 1,0*(9,97+9,47+5,13+0,5+1,8+2,815+1,8+4,655+4,155+1,8+3,315+2,33) Součet					
P					54,234			
VV					47,740			
VV					101,974			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	101,974	71,91	7 332,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy Věnc V4 (208,0+98,0)/1000					
P					0,306			
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,306	47 320,88	14 480,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy Věnc V4 (208,0+98,0)/1000					
P					0,306			
VV								
VV								
17	K	281000001.R	Trubka DN 100 Pro kabely elektro s kolenem 90 st.	m	3,500	450,00	1 575,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/281000001.R <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy napojení SV na vodovod (SO 05, SO06) 1,0+1,1					
P					2,100			
VV								
VV								
18	K	281000002.R	D+M flexibilní chránička DN 100	m	4,300	250,00	1 075,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/281000002.R <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy, D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - 07 Vodovod - schéma					
P								
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0+1,2		2,200			
	VV		Součet		4,300			
19	K	281000003.R	Prostup základy pro kanalizaci dešťového svodu	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 03 Základy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				363 788,82	
20	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	12,040	2 150,00	25 886,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234051 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
	P		sokl					
	VV		(6,5*2+4,49)*0,25		4,373			
	VV		atika					
	VV		(6,25+9,825+4,37)*0,375		7,667			
	VV		Součet		12,040			
21	K	311234081	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	40,829	2 500,00	102 072,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234081 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
	P		(6,5*2+4,49)*1,75		30,608			
	VV		-1,05*1,8		-1,890			
	VV		-2,19*0,6		-1,314			
	VV		Mezisoučet		27,404			
	VV		sokl 0,25-0,75					
	VV		(10,06+4,81+2,875+1,8+0,44+6,305-2,03)*0,5		12,130			
	VV		-1,05*0,5		-0,525			
	VV		(2,03+5,25)*0,25		1,820			
	VV		Mezisoučet		13,425			
	VV		Součet		40,829			
22	K	311237341	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdici pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm	m2	52,495	2 500,00	131 237,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311237341 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
	P		(10,06+4,81+2,875+1,8+0,44+6,305+5,25)*2,0		63,080			
	VV		-(6,25*1,25+6,075*1,25)		-15,406			
	VV		-(1,05*2,0+0,87*1,655)		-3,540			
	VV		atika					
	VV		(1,25+9,5+7,175+4,37)*0,375		8,361			
	VV		Součet		52,495			
23	K	311238967	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm	m	17,490	745,29	13 035,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238967 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
	P		6,5*2+4,49		17,490			
24	K	311238969	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 380 mm	m	31,540	1 022,45	32 248,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238969 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
	P		10,06+4,81+2,875+1,8+0,44+6,305+5,25		31,540			
25	K	315311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,313	4 081,35	1 277,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/315311961 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce					
	P		nad vnějším věncem V2					
	VV		0,3*0,21*4,97		0,313			
26	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	19,000	498,55	9 472,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP ozn. 2					
27	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	5,000	572,91	2 864,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP ozn. 3					
28	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	4,000	1 259,05	5 036,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP ozn.4					
29	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	42,208	963,30	40 658,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244121 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP					
P			(2,57+0,215+4,37*2+0,215*3+2,03+2,195)*3,0		49,185			
VV			-0,87*2,005*4		-6,977			
VV			Součet		42,208			
D 4			Vodorovné konstrukce					249 756,36
30	K	411168334	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	80,750	2 061,54	166 469,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168334 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce položka je vč. betonové mazaniny a ocel. svař. sítě PT, M, BS					
P			17,0*4,75		80,750			
VV								
VV								
31	K	417238213	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 60 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	53,314	307,58	16 398,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417238213 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce					
P			23,18*1,15*2		53,314			
VV								
32	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,778	4 241,90	16 025,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce					
P			věnec V1					
VV			(0,11*0,46+0,19*0,25)*10,36*2		2,033			
VV			věnec V2					
VV			0,3*0,25*(4,37+4,49)		0,665			
VV			věnec V3					
VV			(0,11*0,46+0,13*0,25)*6,5*2		1,080			
VV			Součet		3,778			
33	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	35,452	697,13	24 714,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115 věnec V1					
VV			0,46*2*10,36*2		19,062			
VV			věnec V2					
VV			0,25*2*(4,37+4,49)		4,430			
VV			věnec V3					
VV			0,46*2*6,5*2		11,960			
VV			Součet		35,452			
34	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	35,452	138,58	4 912,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
35	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,444	47 827,00	21 235,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce ozn. 1-4					
P			(327+54+45+18)/1000		0,444			
VV								
VV								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					438 805,69
36	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	53,700	308,43	16 562,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
P			19,2		19,200			
VV			5,1		5,100			
VV			7,9+5,9+4,2+3,3+8,1		29,400			
VV			Součet		53,700			
37	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	53,700	216,32	11 616,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321131 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
P								
38	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	71,423	261,95	18 709,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(3,175+2,57)*2*2,8		32,172			
	VV		(2,365+1,25*2)*0,215		1,046			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		-2,365*1,25		-2,956			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(4,2+4,49)*2*2,6		45,188			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		(1,17+2,15*2)*0,3		1,641			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		-2,19*0,6		-1,314			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		Součet		71,423			
39	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	71,423	169,85	12 131,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy								
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(3,175+2,57)*2*2,8		32,172			
	VV		(2,365+1,25*2)*0,215		1,046			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		-2,365*1,25		-2,956			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(4,2+4,49)*2*2,6		45,188			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		(1,17+2,15*2)*0,3		1,641			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		-2,19*0,6		-1,314			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		Součet		71,423			
40	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	105,168	184,21	19 373,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612323111 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy								
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(1,8+4,37)*2*2,8		34,552			
	VV		(1,8+1,25*2)*0,215*2		1,849			
	VV		(1,05+2,55*2)*0,155		0,953			
	VV		-1,8*1,25*2		-4,500			
	VV		-0,87*2,005*3		-5,233			
	VV		-1,05*2,55		-2,678			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(2,195+2,37)*2*2,8		25,564			
	VV		2,195*0,125		0,274			
	VV		(1,805+1,25*2)*0,215		0,926			
	VV		-1,805*1,25		-2,256			
	VV		-0,87*2,005*2		-3,489			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		(2,195+1,86)*2*2,8		22,708			
	VV		(2,195+1,25*2)*0,215		1,009			
	VV		-2,195*1,25		-2,744			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(2,03+1,725)*2*2,8		21,028			
	VV		0,6*0,3		0,180			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		(2,03+2,505)*2*2,6		23,582			
	VV		(1,8+1,25*2)*0,215		0,925			
	VV		-1,8*1,25		-2,250			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		Součet		105,168			
41	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	14,100	55,94	788,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy skladba P - podhled ext.								
	VV		nad m.č 1.01					
	VV		5,3		5,300			
	VV		nad m.č 1.09					
	VV		8,8		8,800			
	VV		Součet		14,100			
42	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	8,800	1 191,45	10 484,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221121 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy skladba P - podhled ext.								
	VV		nad m.č 1.09					
	VV		8,8		8,800			
43	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	9,240	441,94	4 083,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	621221161	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	5,300	1 478,75	7 837,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221161					
		VV	skladba P - podhled ext.					
		VV	nad m.č 1.01					
		VV	5,3		5,300			
45	M	63151545	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 300mm	m2	5,565	1 326,65	7 382,81	CS ÚRS 2023 01
		VV	5,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,565			
46	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	14,100	442,78	6 243,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
		VV	skladba P - podhled ext.					
		VV	nad m.č 1.01					
		VV	5,3		5,300			
		VV	nad m.č 1.09					
		VV	8,8		8,800			
		VV	Součet		14,100			
47	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	109,861	79,26	8 707,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
		VV	skladba a - obvodové zdivo od úrovně +0,55					
		VV	(17,0+5,25)*2*2,94		130,830			
		VV	1,8*1,95*2		7,020			
		VV	1,92*2,15*2		8,256			
		VV	-6,075*1,25		-7,594			
		VV	-6,25*1,25		-7,813			
		VV	-2,19*0,6		-1,314			
		VV	-1,05*1,75		-1,838			
		VV	-1,05*2,0		-2,100			
		VV	ostění					
		VV	1,75*2*0,155		0,543			
		VV	0,6*2*0,155		0,186			
		VV	1,25*2*2*0,155		0,775			
		VV	2,0*2*0,155		0,620			
		VV	odpočet c					
		VV	-(9,825+6,25)*0,99		-15,914			
		VV	Pohled zadní - věnec a překlady nad výplní v. 0,4 m					
		VV	-4,49*0,4		-1,796			
		VV	Součet		109,861			
48	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	109,861	54,93	6 034,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
		VV	skladba a - obvodové zdivo od úrovně +0,55					
		VV	(17,0+5,25)*2*2,94		130,830			
		VV	1,8*1,95*2		7,020			
		VV	1,92*2,15*2		8,256			
		VV	-6,075*1,25		-7,594			
		VV	-6,25*1,25		-7,813			
		VV	-2,19*0,6		-1,314			
		VV	-1,05*1,75		-1,838			
		VV	-1,05*2,0		-2,100			
		VV	ostění					
		VV	1,75*2*0,155		0,543			
		VV	0,6*2*0,155		0,186			
		VV	1,25*2*2*0,155		0,775			
		VV	2,0*2*0,155		0,620			
		VV	odpočet c					
		VV	-(9,825+6,25)*0,99		-15,914			
		VV	Pohled zadní - věnec a překlady nad výplní v. 0,4 m					
		VV	-4,49*0,4		-1,796			
		VV	Součet		109,861			
49	K	622135000	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn	m2	109,861	417,43	45 859,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135000					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
		VV	skladba a - obvodové zdivo od úrovně +0,55					
		VV	(17,0+5,25)*2*2,94		130,830			
		VV	1,8*1,95*2		7,020			
		VV	1,92*2,15*2		8,256			
		VV	-6,075*1,25		-7,594			
		VV	-6,25*1,25		-7,813			
		VV	-2,19*0,6		-1,314			
		VV	-1,05*1,75		-1,838			
		VV	-1,05*2,0		-2,100			
		VV	ostění					
		VV	1,75*2*0,155		0,543			
		VV	0,6*2*0,155		0,186			
		VV	1,25*2*2*0,155		0,775			
		VV	2,0*2*0,155		0,620			
		VV	odpočet c					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(9,825+6,25)*0,99		-15,914			
	VV		Pohled zadní - věnec a překlady nad výplní v. 0,4 m					
	VV		-4,49*0,4		-1,796			
	VV		Součet		109,861			
50	K	622135090	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	219,722	150,41	33 048,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135090					
	VV		109,861		109,861			
	VV		109,861*2 'Přepočtené koeficientem množství		219,722			
51	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	109,861	248,43	27 292,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		skladba a - obvodové zdivo od úrovně +0,55					
	VV		109,861		109,861			
52	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	10,092	51,46	519,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		(17,0*2+5,25*2+1,8*2+1,92*2-1,05*2+0,155*2+0,155*2)*0,2		10,092			
53	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	142,019	50,70	7 200,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		Pohled ze hřbitova					
	VV		17,0*((3,59+3,34)/2-0,2)		55,505			
	VV		1,8*(2,6-0,2)+1,8*(2,5-0,2)		8,460			
	VV		-6,075*1,25		-7,594			
	VV		-1,05*2,55		-2,678			
	VV		(6,075+1,25*2)*0,155		1,329			
	VV		(1,05+2,5*2)*0,155		0,938			
	VV		Pohled z parkoviště					
	VV		17,0*((3,24+3,32)/2-0,2)		52,360			
	VV		-6,25*1,25		-7,813			
	VV		(6,25+1,25*2)*0,155		1,356			
	VV		Pohled západní					
	VV		5,25*((3,34+3,24)/2-0,2)		16,223			
	VV		1,92*(2,55-0,2)*2		9,024			
	VV		-2,19*0,6		-1,314			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		Pohled boční					
	VV		5,25*((3,32+3,59)/2-0,2)		17,089			
	VV		Součet		142,019			
54	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	50,846	746,98	37 980,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		tl.80 mm					
	VV		(6,5+6,5+5,25+1,92*2)*0,75		16,568			
	VV		1,8*2*0,75		2,700			
	VV		tl.60 mm					
	VV		2,47*0,75		1,853			
	VV		(8,03+5,25+10,5)*1,25		29,725			
	VV		Součet		50,846			
55	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	33,157	212,94	7 060,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		tl.60 mm					
	VV		2,47*0,75		1,853			
	VV		(8,03+5,25+10,5)*1,25		29,725			
	VV		Součet		31,578			
	VV		31,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,157			
56	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	20,231	283,92	5 743,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		tl.80 mm					
	VV		(6,5+6,5+5,25+1,92*2)*0,75		16,568			
	VV		1,8*2*0,75		2,700			
	VV		Součet		19,268			
	VV		19,268*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,231			
57	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,796	929,50	1 669,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221111					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		Pohled zadní - věnec a překlady nad výplní v. 0,4 m					
	VV		4,49*0,4		1,796			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 80mm	m2	1,886	354,06	667,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,796*1,05*Přepočtené koeficientem množství		1,886			
59	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	15,914	1 022,45	16 271,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221131					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		skladba c					
	VV		(9,825+6,25)*0,99		15,914			
60	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 140mm	m2	16,710	618,54	10 335,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,914*1,05*Přepočtené koeficientem množství		16,710			
61	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	10,092	631,22	6 370,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		(17,0*2+5,25*2+1,8*2+1,92*2-1,05*2+0,155*2+0,155*2)*0,2		10,092			
62	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	142,019	414,05	58 802,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy, 08 - Pohledy					
	VV		Pohled ze hřbitova					
	VV		17,0*((3,59+3,34)/2-0,2)		55,505			
	VV		1,8*(2,6-0,2)+1,8*(2,5-0,2)		8,460			
	VV		-6,075*1,25		-7,594			
	VV		-1,05*2,55		-2,678			
	VV		(6,075+1,25*2)*0,155		1,329			
	VV		(1,05+2,5*2)*0,155		0,938			
	VV		Pohled z parkoviště					
	VV		17,0*((3,24+3,32)/2-0,2)		52,360			
	VV		-6,25*1,25		-7,813			
	VV		(6,25+1,25*2)*0,155		1,356			
	VV		Pohled západní					
	VV		5,25*((3,34+3,24)/2-0,2)		16,223			
	VV		1,92*(2,55-0,2)*2		9,024			
	VV		-2,19*0,6		-1,314			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		Pohled boční					
	VV		5,25*((3,32+3,59)/2-0,2)		17,089			
	VV		Součet		142,019			
63	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	14,600	56,19	820,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135101					
	VV		1/K					
	VV		6,3		6,300			
	VV		2/K					
	VV		6,1		6,100			
	VV		3/K					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		14,600			
64	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,604	39,38	850,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
	VV		6,075*1,25		7,594			
	VV		6,25*1,25		7,813			
	VV		2,19*0,6		1,314			
	VV		1,05*2,1		2,205			
	VV		1,05*2,55		2,678			
	VV		Součet		21,604			
65	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	3,222	4 993,95	16 090,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P1, 2, 3					
	VV		53,7*0,06		3,222			
66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,136	32 955,00	4 481,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P1, 2, 3					
	VV		53,7*2,105/1000*1,2		0,136			
67	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	15,944	357,44	5 699,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 05 Stropní konstrukce					
	VV		atika - podklad pod OSB desku ve spádu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,37+6,25+9,825)*0,3		6,134			
	VV		(1,25+9,5+7,175+4,37)*0,44		9,810			
	VV		Součet		15,944			
68	K	632459125	Příplatky k cenám potěrů za sklón od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	15,944	25,27	402,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632459125					
69	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	15,944	24,34	388,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632459175					
70	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	861,90	4 309,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942111					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně					
	VV		pozice 6-10/Z					
	VV		5		5,000			
71	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	3 396,90	16 984,50	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 214,72	
72	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	144,300	59,91	8 645,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111					
	VV		(17,0+5,25+0,9*2)*2*3,0		144,300			
73	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	4 329,000	1,65	7 142,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211					
	VV		144,3*30		4 329,000			
74	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	144,300	36,59	5 279,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	67,700	59,15	4 004,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		5,3+7,9+5,9+4,2+3,3+5,0+8,1+19,2+8,8		67,700			
76	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	89,250	136,05	12 142,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		17,0*5,25		89,250			
D 998			Přesun hmot				78 729,25	
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	203,872	386,17	78 729,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 096 827,85	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				79 992,45	
78	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	50,846	378,56	19 248,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711192201					
	VV		sokl					
	VV		tl.80 mm					
	VV		(6,5+6,5+5,25+1,92*2)*0,75		16,568			
	VV		1,8*2*0,75		2,700			
	VV		tl.60 mm					
	VV		2,47*0,75		1,853			
	VV		(8,03+5,25+10,5)*1,25		29,725			
	VV		Součet		50,846			
79	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	193,215	119,15	23 021,57	CS ÚRS 2023 01
	VV		sokl					
	VV		50,846*3,8		193,215			
80	K	711461201	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m2	73,598	78,08	5 746,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711461201					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
	VV		Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P1, P2, P3					
	VV		16,88*5,13-1,92*4,13-2,815*1,8		73,598			
81	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	32,390	267,87	8 676,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711462103					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
	VV		Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P1, P2, P3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,97+5,13+0,5+1,8+2,815+1,8+4,625)*0,75		19,980			
	VV		(6,91+0,5+1,92+4,13+1,92+0,5+8,94)*0,5		12,410			
	VV		Součet		32,390			
82	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	125,326	185,90	23 298,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		skladba P1, P2, P3					
	VV		plocha V					
	VV		73,598*1,1655		85,778			
	VV		plocha S					
	VV		32,39*1,221		39,548			
	VV		Součet		125,326			
83	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,68	1,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201								
D 712			Povlakové krytiny		78 478,67			
84	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	89,250	126,75	11 312,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559								
	P		Poznámka k položce:					
			objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
			Střecha a řez A					
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25		89,250			
85	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu	m2	115,562	249,00	28 774,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25		89,250			
	VV		skladba S1 - svislá část atiky					
	VV		(16,26+4,37)*2*0,24		9,902			
	VV		Součet		99,152			
	VV		99,152*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		115,562			
86	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodové	m2	89,250	104,78	9 351,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659								
	P		Poznámka k položce:					
			objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
			Střecha a řez A					
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25		89,250			
87	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	125,179	163,09	20 415,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25		89,250			
	VV		skladba S1 - svislá část atiky					
	VV		(16,26+4,37)*2*0,44		18,154			
	VV		Součet		107,404			
	VV		107,404*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		125,179			
88	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	28,056	168,16	4 717,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559								
	P		Poznámka k položce:					
			objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
			Střecha a řez A					
	VV		skladba S1					
	VV		(16,26+4,37)*2*0,44		18,154			
	VV		(16,26+4,37)*2*0,24		9,902			
	VV		Součet		28,056			
89	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	41,260	60,59	2 499,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712997001								
	P		Poznámka k položce:					
			objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
			Střecha a řez A					
	VV		skladba S1					
	VV		(16,26+4,37)*2		41,260			
90	M	63152005	klín atíkový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	41,260	34,05	1 404,90	CS ÚRS 2023 01
91	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,49	1,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712201								
D 713			Izolace tepelné		125 594,61			
92	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	53,700	50,28	2 700,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111								
	P		Poznámka k položce:					
			objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
			Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P2					
	VV		19,2		19,200			
	VV		skladba P3					
	VV		5,1		5,100			
	VV		skladba P1					
	VV		7,9+5,9+4,2+3,3+8,1		29,400			
	VV		Součet		53,700			
93	M	IPD.EPS150	Izolační deska EPS 150 grafitová podlahová	m3	4,886	4 950,00	24 185,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba P2					
	VV		19,2*0,04		0,768			
	VV		skladba P3					
	VV		5,1*0,07		0,357			
	VV		skladba P1					
	VV		29,4*0,12		3,528			
	VV		Součet		4,653			
	VV		4,653*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,886			
94	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	89,250	218,86	19 533,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141331					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06 Střecha a řez A					
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25		89,250			
95	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	24,053	2 577,25	61 990,59	CS ÚRS 2023 01
	VV		skladba S1					
	VV		17,0*5,25*(0,2+0,29)/2		21,866			
	VV		21,866*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,053			
96	K	713141414	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 170 do 250 mm	m2	89,250	138,58	12 368,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141414					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06 Střecha a řez A					
97	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	53,700	13,94	748,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Púdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		skladba P2					
	VV		19,2		19,200			
	VV		skladba P3					
	VV		5,1		5,100			
	VV		skladba P1					
	VV		7,9+5,9+4,2+3,3+8,1		29,400			
	VV		Součet		53,700			
98	M	28323055	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm	m2	62,587	64,98	4 066,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		53,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		62,587			
99	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,27	1,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713201					
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					37 200,92	
100	K	721233115.R	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 vyhřívány - kompletní prvek D1-3	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06 Střecha a řez A					
	VV		D1, 2, 3					
	VV		3		3,000			
101	K	721273154.R	Prostup s integrovanou manžetou DN 110	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06 Střecha a řez A					
	VV		kompletní prvek 6/K, ventil. hlavice 1,5					
	VV		4+2		6,000			
102	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,92	0,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201					
D	751	Vzduchotechnika					13 464,57	
103	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	4,000	223,93	895,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111131					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 11 Větrání					
104	M	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	4,000	2 230,80	8 923,20	CS ÚRS 2023 01
105	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	6,000	529,82	3 178,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510041					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 11 Větrání					
	VV		větrání - č. 2 trouba spiro					
	VV		0,25*2*0,9*4		4,100			
	VV		zaokr. na 3m/kus					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	4,000	116,61	466,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514177								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 11 Větrání					
107	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	1,000	0,29	0,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201								
D 762			Konstrukce tesařské				13 475,50	
108	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	15,944	845,00	13 472,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361313								
P			Poznámka k položce:					
VV			A1 skladba					
VV			(6,25+9,825+4,37)*0,3			6,134		
VV			A2 skladba					
VV			(1,25+9,5+7,175+4,37)*0,44			9,810		
VV			Součet			15,944		
109	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2,82	2,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762201								
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 978,79	
110	K	763121552.R1	SDK stěna předsažená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	1,170	2 500,00	2 925,00	
Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04								
P			Půdorys 1.NP					
VV			m.č.1.05					
VV			(0,6+0,3)*1,3			1,170		
111	K	763121590	Stěna předsažená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	2,854	1 292,85	3 689,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121590								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
P			Půdorys 1.NP					
VV			m.č.1.03					
VV			2,195*1,3			2,854		
112	K	763172383	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000	376,03	376,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172383								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
P			Půdorys 1.NP					
113	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	779,09	779,09	CS ÚRS 2023 01
114	K	763173112	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro pisoár	kus	2,000	1 064,70	2 129,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173112								
115	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 039,35	2 078,70	CS ÚRS 2023 01
116	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,78	0,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763401								
D 764			Konstrukce klempířské				52 285,73	
117	K	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	5,300	887,25	4 702,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764224406								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
P			Střecha a řez A					
VV			5/K					
VV			5,3			5,300		
118	K	764224407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 640 mm	m	39,300	1 039,35	40 846,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764224407								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 06					
P			Střecha a řez A					
VV			4/K					
VV			39,3			39,300		
119	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 270 mm	m	14,600	461,37	6 736,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226404								
P			Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04					
P			Půdorys 1.NP					
VV			1/K					
VV			6,3			6,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/K					
	VV		6,1		6,100			
	VV		3/K					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		14,600			
120	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,84	0,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764201								
D 766			Konstrukce truhlářské				37 962,00	
121	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	870,35	4 351,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně						
	VV	pozice 6-10/Z						
	VV	5						
					5,000			
122	M	61164005	dveře jednokřídle v oštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	5,000	3 008,20	15 041,00	CS ÚRS 2023 01
123	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	286,46	572,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně						
	VV	pozice 6, 7/Z						
	VV	2						
					2,000			
124	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 132,30	2 264,60	CS ÚRS 2023 01
125	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	148,72	148,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720								
	VV	pozice 9/Z						
	VV	1						
					1,000			
126	M	10.903.480	Mřížka MV 430/2 plastová do dveří - set	kus	1,000	450,00	450,00	
127	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	186,75	373,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně						
	VV	pozice 8, 9/Z						
	VV	2						
					2,000			
128	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	589,81	589,81	CS ÚRS 2023 01
129	M	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	1,000	589,81	589,81	CS ÚRS 2023 01
130	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	3,000	211,25	633,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně						
	VV	pozice 6, 7/Z						
	VV	2						
	VV	pozice 10/Z						
	VV	1						
	VV	Součet						
					2,000			
					1,000			
					3,000			
131	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	3,000	408,98	1 226,94	CS ÚRS 2023 01
132	K	766660741	Montáž dveřních doplňků madla dveří	kus	2,000	195,20	390,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660741								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně						
	VV	pozice 6, 7/Z						
	VV	2						
					2,000			
133	M	6000221018	Madlo pevné nerezové povrch matný, délka 600 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
134	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	13,965	178,30	2 489,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116								
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP						
	VV	1/PL						
	VV	2,365+1,8+1,805						
	VV	1,8+2,195+1,8						
	VV	2/PL						
	VV	2,2						
	VV	Součet						
					13,965			
135	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	2,200	345,61	760,34	CS ÚRS 2023 01
	VV	2/PL						
	VV	2,2						
					2,200			
136	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	11,900	426,73	5 078,09	CS ÚRS 2023 01
	VV	1/PL						
	VV	2,4+1,8+1,9						
	VV	1,8+2,2+1,8						
	VV	Součet						
					11,900			
137	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,41	0,41	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201								
D	767	Konstrukce zámečnické					298 984,95	
138	K	7670011.R01	D+M hliníková okenní sestava 6,075x1,25 m vč. vnitřní a vnější pásky - viz. 1/Z	kus	1,000	92 000,00	92 000,00	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 10 Okna z hliníkových profilů 1/Z, 2/Z, 3/Z							
139	K	7670012.R01	D+M hliníková okenní sestava 6,25x1,25 m vč. vnitřní a vnější pásky - viz. 2/Z	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 10 Okna z hliníkových profilů 1/Z, 2/Z, 3/Z							
140	K	7670013.R01	D+M hliníkové okno 2,19x0,6 m vč. vnitřní a vnější pásky - viz. 3/Z	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 10 Okna z hliníkových profilů 1/Z, 2/Z, 3/Z							
141	K	7670014.R01	D+M hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem 1,05x2,55 m prosklené - viz. 4/Z	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně							
142	K	7670015.R01	D+M hliníkové vstupní dveře 1,05x2,1 m plné- viz. 5/Z	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 09 Dveře a zárubně							
143	K	7670020.R01	D+M nápis z ocelového nerez plechu- viz. E	kus	1,000	17 984,21	17 984,21	
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 08 Pohledy							
VV	E - nápis (WC) krabicové písmo z ocelového nerez plechu							
VV	výška 450 mm, hloubka 25 mm, broušený povrch							
VV	1				1,000			
144	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,74	0,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201								
D	771	Podlahy z dlaždic					122 343,58	
145	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	53,700	57,21	3 072,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011								
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy							
VV	skladba P2							
VV	19,2				19,200			
VV	skladba P3							
VV	5,1				5,100			
VV	skladba P1							
VV	7,9+5,9+4,2+3,3+8,1				29,400			
VV	Součet				53,700			
146	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	53,700	359,97	19 330,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012								
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy							
VV	skladba P2							
VV	19,2				19,200			
VV	skladba P3							
VV	5,1				5,100			
VV	skladba P1							
VV	7,9+5,9+4,2+3,3+8,1				29,400			
VV	Součet				53,700			
147	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	28,000	147,03	4 116,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113								
P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy							
VV	m.č. 1.08							
VV	(4,2+4,49)*2				17,380			
VV	m.č. 1.07							
VV	(3,175+2,57)*2-0,87				10,620			
VV	Součet				28,000			
148	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	21,000	185,00	3 885,00	CS ÚRS 2023 01
VV	m.č. 1.07							
VV	10,62/0,6*1,15				20,355			
VV	zaokr. na kusy							
VV	0,645				0,645			
VV	Součet				21,000			
149	M	59247478	soklík teracový broušený 300x70x10mm	m	19,118	116,61	2 229,35	CS ÚRS 2023 01
VV	m.č. 1.08							
VV	(4,2+4,49)*2*1,1				19,118			
150	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	19,200	387,86	7 446,91	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771554113 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy VV skladba P2- m.č.1.08 VV 19,2 19,200					
151	M	59247001	dláždice teracová 300x300x30mm	m2	21,120	382,79	8 084,52	CS ÚRS 2023 01
			VV 19,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,120			
152	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	34,500	680,00	23 460,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy VV skladba P3 - m.č.1.06 VV 5,1 VV 5,100 VV skladba P1 - m.č.1.07, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 VV 7,9+5,9+4,2+3,3+8,1 VV Součet 29,400 34,500					
153	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	39,675	1 100,00	43 642,50	CS ÚRS 2023 01
			VV 34,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,675			
154	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	18,500	120,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 VV skladba P3 - m.č.1.06 VV 5,1 VV 5,100 VV skladba P1 - m.č. 1.03, 1.04, 1.05 VV 5,9+4,2+3,3 VV Součet 13,400 18,500					
155	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,100	392,93	2 003,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy VV m.č. 1.06 skladba P3 VV 5,1 5,100					
156	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	60,745	46,90	2 848,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115 VV skladba P3 VV (2,03+2,505)*2 VV 9,070 VV skladba P1 VV (3,175+2,57)*2 VV 11,490 VV (4,37+1,8)*2 VV 12,340 VV (2,195+2,37)*2+2,195 VV 11,325 VV (2,195+1,86)*2 VV 8,110 VV (2,03+1,725)*2+0,3+0,6 VV 8,410 VV Součet 60,745					
157	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3,01	3,01	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771201					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				209 381,24	
158	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	107,418	57,21	6 145,38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy VV 107,418 107,418					
159	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,070	452,92	4 107,98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112 VV m.č. 1.06 VV (2,03+2,505)*2,0 9,070					
160	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	107,418	720,00	77 340,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy VV m.č. 1.02 VV (1,8+4,37)*2*2,8 VV 34,552 VV (1,8+1,25*2)*0,215*2 VV 1,849 VV (1,05+2,55*2)*0,155 VV 0,953 VV -1,8*1,25*2 VV -4,500 VV -0,87*2,005*3 VV -5,233 VV -1,05*2,55 VV -2,678 VV m.č. 1.03 VV (2,195+2,37)*2*2,8 VV 25,564 VV 2,195*0,125 VV 0,274 VV (1,805+1,25*2)*0,215 VV 0,926 VV -1,805*1,25 VV -2,256 VV -0,87*2,005*2 VV -3,489 VV m.č. 1.04 VV (2,195+1,86)*2*2,8 VV 22,708 VV (2,195+1,25*2)*0,215 VV 1,009 VV -2,195*1,25 VV -2,744 VV -0,87*2,005 VV -1,744 VV m.č. 1.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,03+1,725)*2*2,8		21,028			
	VV		0,6*0,3		0,180			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		(2,03+2,505)*2*2,6		23,582			
	VV		(1,8+1,25*2)*0,215		0,925			
	VV		-1,8*1,25		-2,250			
	VV		-0,87*2,005		-1,744			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(1,2+0,3)*1,5		2,250			
	VV		Součet		107,418			
161	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	123,531	980,00	121 060,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		107,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		123,531			
162	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		2,195		2,195			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		0,6+0,9+1,3		2,800			
	VV		zaokr. na metry					
	VV		0,005		0,005			
	VV		Součet		5,000			
163	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,54	1,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781201					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 684,84	
164	K	784181112	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	135,086	37,86	5 114,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181112					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		stropy					
	VV		53,7		53,700			
	VV		stěny					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(3,175+2,57)*2*2,8		32,172			
	VV		(2,365+1,25*2)*0,215		1,046			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(4,2+4,49)*2*2,6		45,188			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		(1,17+2,15*2)*0,3		1,641			
	VV		Součet		135,086			
165	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	135,086	78,25	10 570,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.1 - 04 Půdorys 1.NP, 06, 07 Řezy					
	VV		stropy					
	VV		53,7		53,700			
	VV		stěny					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(3,175+2,57)*2*2,8		32,172			
	VV		(2,365+1,25*2)*0,215		1,046			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(4,2+4,49)*2*2,6		45,188			
	VV		(2,19+0,6*2)*0,155		0,525			
	VV		(1,05+2,1*2)*0,155		0,814			
	VV		(1,17+2,15*2)*0,3		1,641			
	VV		Součet		135,086			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 01 - Provozní budova s WC

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

291 364,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 364,98	21,00%	61 186,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

352 551,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 01 - Provozní budova s WC
Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		291 364,98
HSV - Práce a dodávky HSV		36 172,84
1 - Zemní práce		30 378,37
4 - Vodorovné konstrukce		3 367,75
8 - Trubní vedení		1 526,04
998 - Přesun hmot		900,68
PSV - Práce a dodávky PSV		255 192,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		36 217,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		42 119,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		176 854,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 01 - Provozní budova s WC

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 291 364,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					36 172,84	
D	1	Zemní práce					30 378,37	
1	K	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,936	727,54	10 866,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251								
Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace pro splaškovou kanalizaci								
VV 0,9*0,42*4,16					1,572			
VV 0,9*0,76*5,6					3,830			
VV 0,9*0,41*0,8					0,295			
VV 0,9*0,45*1,2					0,486			
VV 0,9*0,74*1,0					0,666			
VV 0,9*0,6*3,7					1,998			
VV pro dešťovou kanalizaci								
VV 0,9*0,66*3,2					1,901			
VV 0,9*0,73*3,3					2,168			
VV 0,9*0,68*3,3					2,020			
VV Součet					14,936			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,786	264,48	3 381,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV výkop-zásyp								
VV 14,936-2,15					12,786			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	115,074	19,69	2 265,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV 12,786*9 'Přepočtené koeficientem množství					115,074			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,179	150,00	2 876,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
VV 12,786*1,5 'Přepočtené koeficientem množství					19,179			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,786	12,00	153,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,150	231,53	497,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101								
VV 0,9*(0,76-0,15-0,16-0,3)*5,6					0,756			
VV 0,9*(0,74-0,15-0,11-0,3)*1,0					0,162			
VV 0,9*(0,6-0,15-0,125-0,3)*3,7					0,083			
VV 0,9*(0,66-0,15-0,11-0,3)*3,2					0,288			
VV 0,9*(0,73-0,15-0,11-0,3)*3,3					0,505			
VV 0,9*(0,68-0,15-0,11-0,3)*3,3					0,356			
VV Součet					2,150			
7	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Připlátek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	2,150	261,10	561,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111109								
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,007	211,25	2 113,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101								
VV 0,9*(0,11+0,3)*(3,2+3,3+3,3+4,16+0,8+1,0)					5,815			
VV 0,9*(0,16+0,3)*5,6					2,318			
VV 0,9*(0,125+0,3)*(1,2+3,7)					1,874			
VV Součet					10,007			
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	20,014	382,78	7 660,96	CS ÚRS 2023 01
VV 10,007*2 'Přepočtené koeficientem množství					20,014			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	3 367,75				
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,545	950,00	3 367,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 0,9*0,15*(4,16+5,6+0,8+1,2+1,0+3,7+3,2+3,3+3,3)		3,545			
D 8			Trubní vedení	1 526,04				
11	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	1,600	80,19	128,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211 Napojení na letní vodovod SO 06 0,5+1,1		1,600			
12	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	1,624	34,48	56,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,624			
13	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	1,700	86,19	146,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871171211 Napojení na vodovod za VŠ (SO 06) 0,5+1,2		1,700			
14	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	1,726	51,12	88,23	CS ÚRS 2023 01
VV			1,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,726			
15	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	1,000	223,98	223,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161112					
16	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	294,90	294,90	CS ÚRS 2023 01
17	K	877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	1,000	237,44	237,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877171112					
18	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	1,000	350,67	350,67	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot	900,68				
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,015	45,00	900,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV	255 192,14				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 217,95				
20	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	15,760	346,45	5 460,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
P			3,2+3,3*2+4,16+0,8+1,0					
VV					15,760			
21	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	4,900	397,15	1 946,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
P			1,2+3,7					
VV					4,900			
22	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	5,600	501,08	2 806,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
P			5,6					
VV					5,600			
23	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	22,000	45,63	1 003,86	CS ÚRS 2023 01
24	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,000	58,22	232,88	CS ÚRS 2023 01
25	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	10,000	69,29	692,90	CS ÚRS 2023 01
26	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,000	102,24	102,24	CS ÚRS 2023 01
27	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,000	153,79	153,79	CS ÚRS 2023 01
28	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	192,66	192,66	CS ÚRS 2023 01
30	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	1,000	145,34	145,34	CS ÚRS 2023 01
31	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	7,500	539,11	4 043,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
P			3,5+2,0+2,0					
VV					7,500			
32	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	6,500	665,01	4 322,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
P			1,0+1,0+3,5+1,0					
VV					6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	9,000	509,53	4 585,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace VV 1,0+0,5+2,0+2,0+0,5+3,0						
	P							
	VV				9,000			
34	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	10,500	449,54	4 720,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174055 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace VV vpusti D1-D3 VV 3,5*3						
	P							
	VV							
	VV				10,500			
35	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	5,000	103,93	519,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		3+2		5,000			
36	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	3,000	39,21	117,63	CS ÚRS 2023 01
37	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	67,26	67,26	CS ÚRS 2023 01
38	M	28615638	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 125/110 pro vysoké teploty	kus	3,000	65,99	197,97	CS ÚRS 2023 01
39	M	28615637	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty	kus	4,000	32,45	129,80	CS ÚRS 2023 01
40	M	28615637.1	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/50 pro vysoké teploty	kus	1,000	185,00	185,00	
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	87,88	439,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104						
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	97,17	291,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105						
43	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	921,05	921,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273152 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace VV 1 svod VV 1						
	P							
	VV				1,000			
44	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	946,40	946,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153 Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace VV 4 svod VV 1						
	P							
	VV				1,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	54,160	27,55	1 492,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111 VV svodné KG VV 15,76+4,9 VV vpusti D1-D3 potrubí PP VV 10,5 VV odpadní svislé PP VV 7,5+6,5 VV přípojevací potrubí VV 9 VV Součet						
	VV				20,660			
	VV				10,500			
	VV				14,000			
	VV				9,000			
	VV				54,160			
46	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	5,600	36,00	201,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112 VV svodné KG VV 5,6						
	VV				5,600			
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,92	0,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				42 119,60	
48	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	11,800	392,92	4 636,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002 VV SV VV 1,0*6+0,5*7+1,5+0,4+0,2*2						
	VV				11,800			
49	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	11,300	442,78	5 003,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003 VV SV VV 1,0*2+1,5*2+2,1+2,2+2,0						
	VV				11,300			
50	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	11,500	528,12	6 073,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174004 VV SV VV 2,0+0,5 VV 2,5+1,5+4,5+0,5 VV Součet						
	VV				2,500			
	VV				9,000			
	VV				11,500			
51	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	4,200	630,37	2 647,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174005 VV SV VV 1,2 VV 2,5+0,5						
	VV				1,200			
	VV				3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,200			
52	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	6,800	434,33	2 953,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022						
	VV		TUV					
	VV		1,0*5+1,5+0,3		6,800			
53	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,600	486,72	7 106,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023						
	VV		TUV					
	VV		0,5*3+1,0*2+2,0+0,4*2+2,1+0,6*2+2,2+0,3+2,5		14,600			
54	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	11,800	77,99	920,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181111						
	VV		SV					
	VV		11,8		11,800			
55	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	11,300	96,33	1 088,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181113						
	VV		SV					
	VV		11,3		11,300			
56	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	15,700	141,11	2 215,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181114						
	VV		SV					
	VV		11,5+4,2		15,700			
57	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	6,800	83,57	568,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181231						
	VV		TUV					
	VV		6,8		6,800			
58	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	14,600	97,17	1 418,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181232						
	VV		TUV					
	VV		14,6		14,600			
59	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000	343,91	343,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722224116						
60	K	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	362,50	362,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231073						
61	K	722231221	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	1,000	548,40	548,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231221						
62	K	722232044	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	381,09	381,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232044						
63	K	722232061	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	2,000	385,32	770,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061						
64	K	722232062	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1,000	497,70	497,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062						
65	K	722232063	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	1,000	662,48	662,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063						
66	K	722232064	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	1,000	904,15	904,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232064						
67	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,200	50,11	3 016,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234						
	VV		TUV					
	VV		14,6+6,8		21,400			
	VV		SV					
	VV		11,8+11,3+11,5+4,2		38,800			
	VV		Součet		60,200			
68	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,56	0,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201						
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				176 854,59	
69	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	2 340,65	2 340,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725111132						
	P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03						
	VV	Zdravotné technické instalace						
	VV		VL					
	VV		1		1,000			
70	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm	soubor	2,000	10 478,00	20 956,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112173						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace WC, WC1					
	VV				2,000			
	VV		2					
71	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000	9 548,50	19 097,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121525 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace PS					
	VV		2		2,000			
72	K	725150.R014	D+M pisoárová dělicí zástěna keramická vč. montážní sady	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace					
73	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	2,000	4 926,35	9 852,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace U2					
	VV		2		2,000			
74	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	2,000	4 030,65	8 061,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace U1					
	VV		2		2,000			
75	K	725241142	Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	1,000	4 681,38	4 681,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241142 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace S					
	VV		1		1,000			
76	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	10 431,50	10 431,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244813 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace S					
	VV		1		1,000			
77	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291511 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace U1, U2					
	VV		2+2		4,000			
78	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291531 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace U1, U2					
	VV		2+2		4,000			
79	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 517,85	5 517,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace VL					
	VV		1		1,000			
80	K	725532114	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	13 266,50	13 266,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532114					
81	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	245,89	737,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace VL					
	VV		1		1,000			
	VV		PS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
82	K	725815.R014	D+M ventil elmag. pro pisoáry		2,000	4 200,00	8 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03 Zdravotně technické instalace PS					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 859,00	1 859,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	pro VL					
		VV	1					
					1,000			
84	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 529,45	6 117,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	pro U1, U2					
		VV	2+2					
					4,000			
85	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	447,00	447,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	S					
		VV	1					
					1,000			
86	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	9 886,50	9 886,50	CS ÚRS 2023 01
87	K	725865411	Žápadkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry	kus	2,000	621,07	1 242,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865411					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
88	K	725980.R014	D+M sklopné zrcadlo 600x500 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	pro U1					
		VV	2					
					2,000			
89	K	725980122	Dvířka 15/30	kus	4,000	620,23	2 480,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980122					
		VV	svod 1					
		VV	1					
		VV	1,000					
		VV	vpusti D1-D3					
		VV	3					
		VV	3,000					
		VV	Součet					
					4,000			
90	K	725980123	Dvířka 40/40	kus	1,000	678,53	678,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123					
		VV	svod 5					
		VV	1					
					1,000			
91	K	725981.R014	D+M pevné madlo k umyvadlu nerez dl. 600 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	pro U1					
		VV	2					
		VV	2,000					
		VV	pro WC, WC1					
		VV	2					
		VV	2,000					
		VV	Součet					
					4,000			
92	K	725982.R014	D+M madlo sklopné k WC s držákem toaletního papíru nerez dl. 750 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce: objekt SO 01 - Provozní budova s WC viz. TZ, výkresy D.1.4.1 - 03					
		VV	Zdravotně technické instalace					
		VV	pro WC, WC1					
		VV	2					
					2,000			
93	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,15	0,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 01 - Provozní budova s WC

Soupis:

D.1.4.2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Metylovice

Zadavatel:

Obec Metylovice

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

716 468,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	716 468,38	21,00%	150 458,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

866 926,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 01 - Provozní budova s WC
Soupis:

D.1.4.2 - Elektroinstalace
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	716 468,38
PSV - Práce a dodávky PSV	716 468,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud	716 468,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 01 - Provozní budova s WC
Soupis:

D.1.4.2 - Elektroinstalace

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 716 468,38

D PSV Práce a dodávky PSV 716 468,38
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd, slaboprúd 716 468,38

1	K	741_2D.1.4.2	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	716 468,38	716 468,38	
---	---	--------------	---	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 814 284,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 814 284,44	21,00%	1 010 999,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 825 284,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 814 284,44
HSV - Práce a dodávky HSV	4 787 884,44
1 - Zemní práce	1 434 699,26
2 - Zakládání	107 260,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	946 488,75
5 - Komunikace pozemní	894 905,32
8 - Trubní vedení	17 440,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 221 996,38
997 - Přesun sutě	135 989,57
998 - Přesun hmot	29 103,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: **SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení**

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **4 814 284,44**

D HSV Práce a dodávky HSV **4 787 884,44**

D 1 Zemní práce **1 434 699,26**

1	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 520,000	1,77	4 460,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151221
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 -
Situace - část A
Zatravění - založení parkového trávníku
VV první kosení
VV 2520,0

2 520,000

2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 500,000	13,27	46 445,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02
Situace - Část A

3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,521	963,30	5 318,38	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101
VV pro žlaby
VV 48,65*0,4*0,15
VV pro nový základ kříže
VV 1,47*1,77*1,0
VV Součet

2,919

2,602

5,521

4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	600,000	121,68	73 008,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02
Situace - Část A
VV odkop zeminy pro zpevněné plochy
VV komunikace
VV 500
VV chodníky
VV 100
VV Součet

500,000

100,000

600,000

5	K	129911113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	4,000	3 565,90	14 263,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 -
Situace - část A, D.2 - 10 Přemístění kříže
VV vybourání betonového základu a podstavce kříže
VV 4,0

4,000

6	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	22,400	128,44	2 877,06	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111322
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05,
09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3
ozn. 8 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3
VV vrtaný základ pro sloupky oplocení
VV 0,8*28

22,400

7	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,013	921,05	933,02	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131212531
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05,
09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3
ozn. 9 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3
VV kopaný základ pro sloupky oplocení drátovým pletivem
VV 0,45*0,45*1,0*5

1,013

8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	20,982	1 377,35	28 899,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
Poznámka k položce:
objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 -
Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1
VV kopaný základ pro oplocení PL-2
VV 0,45*0,85*43,4

16,601

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV kopaný základ pro oplocení PL-1					
			VV 0,5*1,2*2,0+0,5*0,76*3,87		2,671			
			VV 0,5*0,76*4,5		1,710			
			VV Součet		20,982			
9	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	56,063	817,12	45 810,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna, C3 - Koordinační situační výkres					
		VV	Pažený výkop opěrné stěny - část 1					
		VV	1,25*(2,4+1,5)/2*23,0		56,063			
10	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m	m2	44,850	217,17	9 740,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102101					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna					
		VV	Pažený výkop opěrné stěny - část 1					
		VV	(2,4+1,5)/2*23,0		44,850			
11	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	44,850	120,84	5 419,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102111					
12	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 078,000	97,18	104 760,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451105					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A					
		VV	odvoz ornice na skládku 1,2km					
		VV	3500,0*0,2		700,000			
		VV	zpětný návoz ornice z meziskládky pro založení trávníku					
		VV	2520*0,15		378,000			
		VV	Součet		1 078,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	596,108	264,49	157 664,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	odvoz na skládku - výkop-zásyp zeminou					
		VV	odkop zeminy pro zpevněné plochy, stávající ložená zemina					
		VV	600		600,000			
		VV	pro žlaby					
		VV	48,65*0,4*0,15		2,919			
		VV	pro nový základ kříže					
		VV	1,47*1,77*1,0		2,602			
		VV	Pažený výkop opěrné stěny - část 1					
		VV	1,25*(2,4+1,5)/2*23,0		56,063			
		VV	kopaný základ pro oplocení PL-2					
		VV	0,45*0,85*43,4		16,601			
		VV	kopaný základ pro oplocení PL-1					
		VV	0,5*1,2*2,0+0,5*0,76*3,87		2,671			
		VV	0,5*0,76*4,5		1,710			
		VV	Mezisoučet		682,566			
		VV	Zpětný zásyp pažený výkop opěrné stěny - část 1, 2					
		VV	-86,458		-86,458			
		VV	Mezisoučet		-86,458			
		VV	Součet		596,108			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 364,972	19,69	105 636,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	596,108*9 'Přepočtené koeficientem množství		5 364,972			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	378,000	49,18	18 590,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A					
		VV	zpětný návoz ornice z meziskládky pro založení trávníku					
		VV	378		378,000			
16	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	851,031	6,65	5 659,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501					
		VV	parkoviště - živitný povrch					
		VV	440,0		440,000			
		VV	Chodník - zámková dlažba pochozí					
		VV	102,0		102,000			
		VV	Chodník - zámková dlažba pojízdná					
		VV	243,0		243,000			
		VV	Mezisoučet		785,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	opěrná stěna - část 1					
		VV	1,55*(0,5+22,5+1,05+0,5)		38,053			
		VV	opěrná stěna - část 2					
		VV	1,55*18,05		27,978			
		VV	Mezisoučet		66,031			
		VV	Součet		851,031			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	894,162	150,00	134 124,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	596,108*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		894,162			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	596,108	12,00	7 153,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	596,108		596,108			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,458	141,12	12 200,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	Zpětný zásyp pažený výkop opěrné stěny - část 1					
		VV	1,25*(2,4+1,5)/2*23,0		56,063			
		VV	-0,75*0,6*(7,5+0,3+0,75)		-3,848			
		VV	-0,75*0,4*(7,5+1,5+6,0)		-4,500			
		VV	Mezisoučet		47,715			
		VV	Zpětný zásyp odkopávky opěrné stěny - část 2					
		VV	(1,25+1,95)/2*(2,0+1,1)/2*18,35		45,508			
		VV	-0,75*0,6*9,0		-4,050			
		VV	-0,75*0,4*9,05		-2,715			
		VV	Mezisoučet		38,743			
		VV	Součet		86,458			
20	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	264,600	420,81	111 346,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181114711					
		VV	2520,000*0,15*0,7		264,600			
21	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	21,29	53 650,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
22	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 520,000	15,29	38 530,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
23	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	16,65	41 958,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	75,600	92,95	7 027,02	CS ÚRS 2023 01
		VV	2520*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		75,600			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	19,94	50 248,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	126,000	1 073,15	135 216,90	CS ÚRS 2023 01
		VV	2520*0,05		126,000			
27	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	1,03	2 595,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
28	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	0,75	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403152					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	4,75	11 970,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
30	K	184701114	Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, z dřevin s balem	kus	546,000	90,42	49 369,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184701114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Výsadba tvarovaného živého plotu					
31	M	10321100	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	7,371	1 166,10	8 595,32	CS ÚRS 2023 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Výsadba tvarovaného živého plotu živý plot, 50% výměna půdy v dávce 0,8kg/m3, 546 ks jamky 300x300x300 mm 0,3*0,3*0,3*546*0,5					
32	M	02650442	habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm	kus	546,000	83,49	45 585,54	CS ÚRS 2023 01
33	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	81,900	33,04	2 705,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184803111 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A výsadba tvarovaného živého plotu plocha záhonu - živý plot 0,9*91,0					
34	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	3,55	290,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Výsadba tvarovaného živého plotu plocha záhonu - živý plot 2x odplevelení 0,9*91,0					
35	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 040,000	2,22	11 188,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku 2x odplevelení 2520*2					
36	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,000	44,95	3 685,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A výsadba tvarovaného živého plotu živý plot 82,0					
37	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,446	1 706,90	14 416,48	CS ÚRS 2023 01
VV			82*0,103 'Přepočtené koeficientem množství'					
38	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 520,000	0,82	2 066,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku					
39	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	76,120	376,87	28 687,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A Zatrávení - založení parkového trávníku, výsadba tvarovaného živého plotu zatrávnění zálivka 25l/m2= 0,025m3/m2 2520*0,025 živý plot zálivka 40l/m2= 0,04m3/m2 82*0,04 zálivka 3x po výsadbě - dokončovací péče 82*0,04*3 Součet					
40	K	185804319	Zalitií rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených záhonů do 100 m2 jednotlivě	m3	13,120	2 340,65	30 709,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804319 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A výsadba tvarovaného živého plotu zálivka 40l/m2= 0,04m3/m2 živý plot 82*0,04 zálivka 3x po výsadbě - dokončovací péče 82*0,04*3 Součet					
D 2			Zakládání					107 260,97
41	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	16,029	2 120,95	33 996,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2 podkladní kamenivo tl. 150 mm opěrná stěna - část 1 2,05*(0,5+22,5+1,05+0,5)*0,15 opěrná stěna - část 2 2,05*18,05*0,15 Mezisoučet podkladní kamenivo tl. 150 mm základ pro oplocení PL-2 0,45*0,15*43,4 Mezisoučet Součet		7,549 5,550 13,099 2,930 2,930 16,029			
42	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	13,734	3 540,55	48 625,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1 základ pro oplocení PL-2 0,45*0,6*43,4 základ pro oplocení PL-1 0,5*(0,05+0,71)*2,0 0,5*0,3*(3,87+4,5) Součet		11,718 1,256 13,734			
43	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,074	3 861,65	8 009,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1 základ oplocení PL-1 0,5*0,4*(5,87+4,5)		2,074			
44	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,013	3 701,10	3 749,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3 (ozn. 9 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3) kopaný základ pro sloupky oplocení drátovým pletivem 0,45*0,45*1,0*5		1,013			
45	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,631	3 726,45	9 804,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321411 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 10 Přemístění kříže základ pro kříž 1,47*1,77*0,96+1,0*0,7*0,19		2,631			
46	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,065	47 319,85	3 075,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821 základ pro kříž 35,0/1000 základ oplocení PL-1 (25,0+12,0+20,0+8,0)/1000		0,035 0,065			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				946 488,75	
47	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	7,812	4 326,40	33 797,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321814 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2 sokl oplocení PL-2 0,45*0,4*43,4		7,812			
48	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	13,020	505,31	6 579,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2 sokl oplocení PL-2 0,3*43,4		13,020			
49	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	13,020	134,36	1 749,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
50	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	26,040	202,80	5 280,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911 sokl oplocení PL-2 0,3*43,4*2		26,040			
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,238	47 827,00	11 382,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 <i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2 sokl oplocení PL-2 186,0/1000 52,0/1000 Součet		0,186 0,052 0,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	2,508	3 439,15	8 625,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327313216					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna					
	VV		podkladní beton tl. 50 mm					
	VV		opěrná stěna - část 1					
	VV		1,2*(22,5+1,2)*0,05		1,422			
	VV		opěrná stěna - část 2					
	VV		1,2*18,1*0,05		1,086			
	VV		Součet		2,508			
53	K	327323128	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	36,774	4 072,90	149 776,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327323128					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna					
	VV		opěrná stěna - část 1					
	VV		(0,75+0,3)*0,6*(7,5+0,3+0,75)		5,387			
	VV		(0,75+0,3)*0,4*(7,5+1,5+6,0)		6,300			
	VV		0,3*(1,3+1,6)/2*(7,5+0,3+0,75)		3,719			
	VV		0,3*(1,2+1,5)/2*7,5		3,038			
	VV		0,3*(1,2+0,9)/2*(6,0+1,5)		2,363			
	VV		opěrná stěna - část 2					
	VV		(0,75+0,3)*0,6*9,0		5,670			
	VV		(0,75+0,3)*0,4*9,05		3,801			
	VV		0,3*(1,1+1,6)/2*9,0		3,645			
	VV		0,3*(0,8+1,3)/2*9,05		2,851			
	VV		Součet		36,774			
54	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	172,121	766,42	131 916,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna					
	VV		opěrná stěna - část 1					
	VV		0,75*(6,0+1,5+7,5+7,5+1,05)		17,663			
	VV		(1,3+1,6)/2*7,5*2+(1,6+1,6)/2*7,5*2+(1,9+2,2)/2*(7,5+1,05)*2-		77,295			
	VV		0,75*1,6-1,05*2,2					
	VV		0,6*0,4+0,3*0,9		0,510			
	VV		opěrná stěna - část 2					
	VV		0,75*(9,0+9,05)		13,538			
	VV		(2,2+1,7)/2*9,0*2+(1,7+1,2)/2*9,05*2+1,05*0,6+0,3*1,6		62,455			
	VV		1,05*0,4+0,3*0,8		0,660			
	VV		Součet		172,121			
55	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	172,121	340,54	58 614,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221					
56	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,850	53 911,16	99 735,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 06 - Opěrná stěna					
	VV		viz. Opěrná stěna, řezy a výztuž					
	VV		hmotnost celkem					
	VV		1850/1000		1,850			
57	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	33,000	373,49	12 325,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
58	M	55342252	sloupek plotový průběžný poplastovaný 2000/48	kus	33,000	139,43	4 601,19	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: ozn. 2 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
59	M	313248278.R	napínací tyč	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
		P	Poznámka k položce: ozn. 4 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
60	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	8,000	153,79	1 230,32	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: ozn. 3 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
61	M	59232556.R	úchyty vzpěry k podhrabové desce Zn	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: ozn. 5 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
62	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	32,000	399,00	12 768,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
			vč. 6 - držáky podhrabové desky					
63	M	59233120	deska plotová podhrabová 2950x50x200mm	kus	32,000	668,40	21 388,80	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: ozn. 7 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
64	K	348171121.R	Oplocení z dílců kovových výšky přes 1,0 do 1,5 m černý nátěr - výroba, montáž v provedení podle stávajících výplní	m	38,000	2 400,00	91 200,00	
		P	Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2					
	VV		kovové výplně mezi sloupky oplocení PL-2					
	VV		3,175*8+3,150*4		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	348171122.R	Oplocení z dílců kovových výšky přes 1,0 do 1,5 m černý nátěr - Branka š. 0,88m - výroba, montáž v provedení podle stávajících výplní	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1					
66	K	348171123.R	Oplocení z dílců kovových výšky přes 1,0 do 1,5 m černý nátěr - Brána dvojkřídlová š. 2,4m - výroba, montáž v provedení podle stávajících výplní	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1					
67	K	348211212	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	10,189	19 350,50	197 162,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348211212					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 07 Oplocení zadní PL-1					
VV			kamenná zeď oplocení PL-1 (vč. dodání kamene)					
VV			0,5*1,4*2,0					
VV			0,5*2,1*(3,87+4,5)					
VV			Součet					
68	K	348213212	Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	3,645	6 489,60	23 654,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348213212					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2					
VV			sloupky z kamenů původního oplocení - pro zpětné sestavení					
VV			12 ks sloupků					
VV			0,45*0,45*1,5*12					
69	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	94,000	103,09	9 690,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
70	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	94,000	8,09	760,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 04, 05, 09 - Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
P			ozn. 1 středový napínací drát					
71	M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm s drátem v 1250mm	m	94,000	185,00	17 390,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ozn. 1 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
72	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	94,000	2,75	258,50	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ozn. 1 výkres D.2 - 09 Oplocení drátovým pletivem PL - 3					
VV			94,0					
D			5	Komunikace pozemní				894 905,32
73	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 468,000	178,30	261 744,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					
VV			Parkoviště - Živičný povrch, 2 vrstvy tl. 150 mm					
VV			440,0*2					
VV			Chodník - zámková dlažba pochozí					
VV			102,0					
VV			Chodník - zámková dlažba pojízdná, 2 vrstvy tl. 150 mm					
VV			243,0*2					
VV			Součet					
74	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	440,000	387,01	170 284,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					
75	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	440,000	34,31	15 096,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111113					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					
76	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	440,000	6,94	3 053,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					
77	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	440,000	292,37	128 642,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141					
P			Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Parkoviště - Živičný povrch					
	VV		440,0		440,000			
78	K	594611112	Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2	5,000	912,60	4 563,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594611112 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu Chodník - kamenná dlažba					
	VV		5,0		5,000			
79	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	4,000	8 272,55	33 090,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		5*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
80	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	102,000	327,86	33 441,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu Chodník - zámková dlažba pochozí					
	VV		102,0		102,000			
81	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	105,060	388,70	40 836,82	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: kombi 100x100+200x200 102*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV		102*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		105,060			
82	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	7,000	430,95	3 016,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211120 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu Chodník - dlažba - vodící linie					
	VV		7,0		7,000			
83	M	Bxx.VL6C01	VODÍCÍ LINIE/6CM PŘÍRODNÍ	m2	7,210	585,00	4 217,85	
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
84	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	243,000	343,07	83 366,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu Chodník - zámková dlažba pojízdná					
	VV		243,0		243,000			
85	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	243,000	467,29	113 551,47	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: kombi 100x100+200x200					
	D	8	Trubní vedení				17 440,80	
86	K	877265261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 110	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265261 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 11 Přítok letního vodovodu dvorní vpust' - přítok letního vodovodu P1-P4					
	VV		4		4,000			
87	M	59223150	vpust' dvorní polymerbetonová B125 300x300mm litinový rošt	kus	4,000	4 060,20	16 240,80	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 221 996,38	
88	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	244,21	488,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu značka IP11b					
	VV		1		1,000			
	VV		značka IP12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	682,76	1 365,52	CS ÚRS 2023 01
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	921,05	1 842,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	590,66	1 181,32	CS ÚRS 2023 01
92	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	82,500	10,06	829,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu vodorovné značení V10b VV 5,5*15					
					82,500			
93	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	19,250	147,03	2 830,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu vodorovné značení V10f VV 5,5*3,5					
					19,250			
94	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	82,500	7,08	584,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu vodorovné značení V10b VV 5,5*15					
					82,500			
95	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	19,250	35,74	688,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A, C3 -Koodinační situační výkres - Detail sjezdu vodorovné značení V10f VV 5,5*3,5					
					19,250			
96	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,000	348,14	10 096,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu a - silniční betonový obrubník VV 23,0 VV a1 VV 1,0 VV a2 VV 5,0 VV Součet					
					23,000			
					1,000			
					5,000			
					29,000			
97	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,000	210,41	4 839,43	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ozn. a					
98	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	463,06	463,06	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ozn. a1					
99	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000	166,47	832,35	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ozn. a2					
100	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	68,000	268,71	18 272,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu b - betonová přídlažba VV 68,0					
					68,000			
101	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	69,360	179,99	12 484,11	CS ÚRS 2023 01
VV			68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					69,360			
102	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	8,000	625,30	5 002,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916133112 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu c - silniční betonový obrubník obloukový VV 8,0					
					8,000			
103	M	LSV.500125	SILNIČNÍ OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ R2 vnější	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: ozn. c					
104	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	252,000	297,44	74 954,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu VV e					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		111,0		111,000			
	VV		e*					
	VV		135,0		135,000			
	VV		f - obloukový					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		252,000			
105	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	111,000	132,67	14 726,37	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: ozn. e					
106	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	135,000	141,96	19 164,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: ozn. e*					
107	M	59217035.1	obrubník betonový obloukový vnější 780x80x250mm R1 vnější	m	6,000	1 450,00	8 700,00	
	P		Poznámka k položce: ozn. f					
108	K	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	m	6,000	34,73	208,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231293 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 04, C3 - Koodinační situační výkres - Detail sjezdu f - obloukový					
	VV		6,0		6,000			
109	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajínky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,000	3 734,90	44 818,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
110	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	13,500	210,41	2 840,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919124121 Napojení na stávající živičnou vozovku					
	VV		8,5+5,0		13,500			
111	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,500	95,49	1 289,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A					
	VV		Napojení na stávající živičnou vozovku					
	VV		8,5+5,0		13,500			
112	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	48,650	528,13	25 693,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 13 Liniové žlaby Ž 1 - Ž 12					
	VV		Žlab Ž 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9					
	VV		2,25*7		15,750			
	VV		žlab Ž 6					
	VV		2,2		2,200			
	VV		žlab Ž 2					
	VV		1,2		1,200			
	VV		žlab Ž 12					
	VV		4,5		4,500			
	VV		žlab Ž 11					
	VV		25,0		25,000			
	VV		Součet		48,650			
113	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	12,000	824,72	9 896,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935923216					
114	M	Axx.12301	xxO Multiline V100S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	14,000	2 000,00	28 000,00	
115	M	Axx.12302	Axx Multiline V100S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	13,000	2 000,00	26 000,00	
116	M	Axx.12303	Axx Multiline V100S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
117	M	Axx.12304	Axx Multiline V100S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
118	M	Axx.12305	Axx Multiline V100S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
119	M	Axx.12306	Axx Multiline V100S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
120	M	Axx.12307	Axx Multiline V100S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
121	M	Axx.12308	Axx Multiline V100S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
122	M	Axx.12393	Axx Multiline V100S - adaptér pro změnu toku 0.	kus	1,000	850,00	850,00	
123	M	Axx.12385	Axx Multiline V100S - kombi stěna pro začátek/konec	kus	22,000	420,00	9 240,00	
124	M	Axx.12398	Axx Multiline V100S - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN160	kus	12,000	6 800,00	81 600,00	
125	M	Axx.132720	Axx Drainlock NW100 - C250, můst. rošt 0,5m, plast černý	kus	50,000	520,00	26 000,00	
126	M	Axx.132267	Axx Drainlock NW100 - B125, můst. rošt 0,5m, plast šedý	kus	48,000	430,00	20 640,00	
127	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	12,000	1 419,60	17 035,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124112 Poznámka k položce: objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A					
128	M	74910100.R	lavička s opěradlem 1600 mm konstrukce-kov, sedák, opěradlo-dřevo	kus	12,000	20 871,50	250 458,00	
129	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	3,000	526,44	1 579,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936174311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 Situace - Část A					
130	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	3,000	3 008,20	9 024,60	CS ÚRS 2023 01
131	K	946000.R02	Pítko letního vodovodu - díly ze žuly, základ beton se sítí, mosazná výtoková baterie	soub	4,000	28 000,00	112 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02, 11 Pítko letního vodovodu komplet D+M pítko vč. základu, výtokové baterie, napojení kanalizace součást SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace, napojení vodovodu součást SO 06 - Letní vodovod					
132	K	946001.R02	Plinta, schodový stupeň, dlažba podstavce kříže - pískovec	soub	1,000	38 000,00	38 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 10 Přemístění kříže					
133	K	946002.R021	Přemístění kříže - odborné rozebrání, přemístění, čištění, restaurování, osazení	soub	1,000	68 000,00	68 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 10 Přemístění kříže Demontáž kříže, převoz, předvrtání, odsekání spojov. maltý čištění kamene doplnění plastických defektů výroba kopie spodní plinty výroba kopie schodišťových stupňů barevná retuš biocidní nátěr zpevňující nátěr hydrofobní nátěr montáž ost. náklady, doprava (Pozn.: podstavec není součástí)					
134	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	396,000	510,38	202 110,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011316					
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 12					
VV			bourání stávající mármice					
VV			396					
135	K	985221011	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3 (součástí jsou náklady na očistění)	m3	4,556	4 689,75	21 366,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221011					
P			<i>Poznámka k položce:</i> objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. TZ, výkresy D.2 - 02 - Situace - část A, D.2 - 08 Oplocení zadní PL-2					
VV			sloupky z kamenů původního oplocení - 15ks (pro zpětné sestavení 12 ks sloupků)					
VV			0,45*0,45*1,5*15					
D			4,556					
997			Přesun sutě					
			135 989,57					
136	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	257,400	150,00	38 610,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
137	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 316,600	16,48	38 177,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
VV			257,4*9 'Přepočtené koeficientem množství					
			2 316,600					
138	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	257,400	45,00	11 583,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
139	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	257,400	185,00	47 619,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
D			998					
			Přesun hmot					
			29 103,39					
140	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	399,114	72,92	29 103,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
D			HZS					
			Hodinové zúčtovací sazby					
			26 400,00					
141	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	48,000	550,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			Případné další bourací a stavební práce					
VV			48					
			48,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 751 377,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 751 377,35	21,00%	997 789,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 749 166,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 751 377,35
HSV - Práce a dodávky HSV		4 732 698,31
1 - Zemní práce		3 243 241,04
2 - Zakládání		44 752,50
4 - Vodorovné konstrukce		269 079,26
8 - Trubní vedení		1 127 779,89
998 - Přesun hmot		47 845,62
PSV - Práce a dodávky PSV		18 679,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		18 679,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 751 377,35

D HSV Práce a dodávky HSV 4 732 698,31

D 1 Zemní práce 3 243 241,04

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	81,000	350,00	28 350,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102
Poznámka k položce:
P objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 07
VV Retenční nádrž
VV 5,0*9,0*1,8 81,000

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2 037,489	450,00	916 870,05	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204
Poznámka k položce:
P objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 07
VV Dešťová kanalizace - kanalizace AV
VV 1,6*0,9*1,3 1,872
VV Dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad
VV 4,73*0,9*1,0 4,257
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A2
VV 20,6*0,9*1,6 29,664
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A
VV (43,93+1,83+104,91)*0,9*1,8 244,085
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A1
VV 15,65*0,9*3,1 43,664
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A DN250
VV 2,56*0,9*1,8 4,147
VV Mezisoučet 327,689
VV svodný drén 0
VV 90,1*1,0*3,7 333,370
VV sběrné drény 1-15, 24,5x15=367,5 m, š. 1,0 m
VV viz. tabulka sběrných drénů
VV 1376,43 1 376,430
VV Mezisoučet 1 709,800
VV Součet 2 037,489

3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 114,438	185,00	761 171,03	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
VV Dešťová kanalizace - kanalizace AV
VV 1,6*1,3*2 4,160
VV Dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad
VV 4,73*1,0*2 9,460
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A2
VV 20,6*1,6*2 65,920
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A
VV (43,93+1,83+104,91)*1,8*2 542,412
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A1
VV 15,65*3,1*2 97,030
VV Dešťová kanalizace - kanalizace A DN250
VV 2,56*1,8*2 9,216
VV Mezisoučet 728,198
VV svodný drén 0
VV 90,1*3,7*2 666,740
VV sběrné drény 1-15, 24,5x15=367,5 m, š. 1,0 m
VV viz. tabulka sběrných drénů
VV 24,5*15*3,7*2 2 719,500
VV Mezisoučet 3 386,240
VV Součet 4 114,438

4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 114,438	15,00	61 716,57	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112
VV 4114,438 4 114,438

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 240,598	264,49	328 125,77	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
Poznámka k položce:
P objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 07
VV odvoz na skládku výkop-zásyp zeminou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kanalizace					
	VV		327,689-125,995		201,694			
	VV		Retenční nádrž					
	VV		81-16,896		64,104			
	VV		drény					
	VV		1709,800-735		974,800			
	VV		Součet		1 240,598			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 165,382	19,69	219 846,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								
	VV		1240,598*9 'Přepočtené koeficientem množství		11 165,382			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 860,897	150,00	279 134,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
	VV		1240,598*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1 860,897			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 240,598	12,00	14 887,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								
	VV		1240,598		1 240,598			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 248,667	141,12	176 211,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101								
	P		Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 07					
	VV		zásyp zeminou (zpevněná plocha)					
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A2					
	VV		20,6*0,9*(1,6-0,15-0,46)		18,355			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A					
	VV		(4,4+94,69+4,91)*0,9*(1,8-0,15-0,5)		107,640			
	VV		Retenční nádrž					
	VV		8,8*4,8*0,4		16,896			
	VV		Mezisoučet		142,891			
	VV		sběrné drény 1-15					
	VV		viz. tabulka sběrných drénů					
	VV		24,5*15*1,0*(3,7-0,2-1,5)		735,000			
	VV		Mezisoučet		735,000			
	VV		zásyp sypaninou (zeleň)					
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace AV					
	VV		1,6*0,9*(1,3-0,15-0,4)		1,080			
	VV		Dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad					
	VV		4,73*0,9*(1,0-0,15-0,46)		1,660			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A					
	VV		(150,67-104,0)*0,9*(1,8-0,15-0,5)		48,303			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A1					
	VV		15,65*0,9*(3,1-0,15-0,5)		34,508			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A DN250					
	VV		2,56*0,9*(1,8-0,15-0,55)		2,534			
	VV		Mezisoučet		88,085			
	VV		Retenční nádrž					
	VV		8,8*4,8*0,4		16,896			
	VV		Mezisoučet		16,896			
	VV		svodný drén 0					
	VV		90,1*1,0*(3,7-0,2-0,55)		265,795			
	VV		Mezisoučet		265,795			
	VV		Součet		1 248,667			
10	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	176,170	387,01	68 179,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp sypaninou (zeleň)					
	VV		88,085		88,085			
	VV		88,085*2 'Přepočtené koeficientem množství		176,170			
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	565,382	550,00	310 960,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp sypaninou tl. 0,4m					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		8,8*4,8*0,4		16,896			
	VV		Mezisoučet		16,896			
	VV		svodný drén 0					
	VV		90,1*1,0*(3,7-0,2-0,55)		265,795			
	VV		Mezisoučet		265,795			
	VV		Součet		282,691			
	VV		282,691*2 'Přepočtené koeficientem množství		565,382			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	87,174	211,25	18 415,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101								
	P		Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 07					
	VV		obsyp DN xxxmm + 300mm					
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace AV					
	VV		1,6*0,9*0,4		0,576			
	VV		Dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad					
	VV		4,73*0,9*0,46		1,958			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A2					
	VV		20,6*0,9*0,46		8,528			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(43,93+1,83+104,91)*0,9*0,5		67,802			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A1					
	VV		15,65*0,9*0,5		7,043			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A DN250					
	VV		2,56*0,9*0,55		1,267			
	VV		Součet		87,174			
13	M	58337331	šterkop/sek frakce 0/22	t	174,348	340,54	59 372,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		87,174*2 *Přepočtené koeficientem množství		174,348			
D 2			Zakládání				44 752,50	
14	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	367,500	85,00	31 237,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 05, 07 Sběrné drény 1-15					
	VV		24,5*15		367,500			
15	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	90,100	150,00	13 515,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 05, 07 Svodný drén 0					
	VV		90,1		90,100			
D 4			Vodorovné konstrukce				269 079,26	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	280,918	950,00	266 872,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 05, 07 Dešťová kanalizace					
	VV		(1,6+25,33+166,32+2,56)*0,9*0,15		26,434			
	VV		Retenční nádrž					
	VV		8,8*4,8*0,1		4,224			
	VV		Mezisoučet		30,658			
	VV		Dopočet lože a obsypu drénů v. nad 0,35 m (viz. položka trativody)					
	VV		svodný drén 0					
	VV		90,1*1,0*(1,5+0,2-0,35)		121,635			
	VV		sběrné drény 1-15					
	VV		24,5*15*1,0*(0,55+0,2-0,4)		128,625			
	VV		Mezisoučet		250,260			
	VV		Součet		280,918			
17	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	823,88	1 647,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06 Retenční nádrž					
	VV		Retenční nádrž - systémová čistící šachta					
	VV		2		2,000			
18	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	279,70	559,40	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				1 127 779,89	
19	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110	m	1,600	125,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265221 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04 Dešťová kanalizace - kanalizace AV					
	VV		1,6		1,600			
20	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	28,500	164,78	4 696,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, C2 - Koordinační situace napojení odvodňovacích žlabů a vpustí					
	VV		28,5		28,500			
21	M	28611196	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10	m	28,928	280,00	8 099,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		28,928			
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	25,330	350,00	8 865,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04 Dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad					
	VV		4,73		4,730			
	VV		Dešťová kanalizace - kanalizace A2					
	VV		20,6		20,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		25,330			
23	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	166,320	650,00	108 108,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221					
P			Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04					
VV			Dešťová kanalizace - kanalizace A					
VV			43,93+1,83+104,91					
VV			Dešťová kanalizace - kanalizace A1					
VV			15,65					
VV			Součet					
			166,320					
24	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	2,560	720,00	1 843,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365221					
P			Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04					
VV			Dešťová kanalizace - kanalizace A					
VV			2,56					
			2,560					
25	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
26	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	10,000	109,01	1 090,10	CS ÚRS 2023 01
VV			napojení vpustí P1-P4 na kanalizaci					
VV			4					
VV			napojení žlabů Ž 2, 6, 11, 12 na kanalizaci					
VV			6					
VV			Součet					
			10,000					
27	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	1,000	160,85	160,85	CS ÚRS 2023 01
VV			1					
			1,000					
28	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221					
29	M	28611918	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°	kus	9,000	381,94	3 437,46	CS ÚRS 2023 01
VV			napojení žlabů Ž 1-12 na kanalizaci					
VV			9					
			9,000					
30	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221					
P			Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 05, 07					
VV			drény - odbočka na potrubí sběrných drénů 2-14					
VV			13					
			13,000					
31	M	28610432	tvarovka T-kus PE drenážního systému budov s redukcí DN 160/100	kus	13,000	348,14	4 525,82	CS ÚRS 2023 01
32	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
33	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000	224,77	224,77	CS ÚRS 2023 01
34	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	195,810	27,12	5 310,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111					
VV			1,6+25,33+166,32+2,56					
			195,810					
35	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 036,45	2 036,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410302					
VV			Šachta P					
VV			1					
			1,000					
36	M	59225708	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 110x7,5cm	kus	1,000	1 292,85	1 292,85	CS ÚRS 2023 01
37	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	5,000	12 168,00	60 840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411111					
VV			šachty Š1, 2, 3, 10					
VV			4					
VV			4,000					
VV			Šachta P					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			5,000					
38	M	59226000	dno kruhové nádrže DN 1000 stěna tl přes 100mm v 830mm užitný objem 1,37m3	kus	5,000	19 181,50	95 907,50	CS ÚRS 2023 01
39	M	59226014	skruž kruhové nádrže DN 1000 v 500mm užitný objem 0,88m3	kus	3,000	6 489,60	19 468,80	CS ÚRS 2023 01
40	M	59226015	skruž kruhové nádrže DN 1000 v 1000mm užitný objem 1,76m3	kus	3,000	11 830,00	35 490,00	CS ÚRS 2023 01
41	M	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1000 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	4,000	6 557,20	26 228,80	CS ÚRS 2023 01
42	M	59226072	těsnění elastomerové samomazné pro kruhovou nádrž DN 1000	kus	10,000	1 588,60	15 886,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	15,000	3 532,10	52 981,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Šachty na trase drénů Š 14-28					
	VV		15		15,000			
44	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	3 599,70	3 599,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812202					
	VV		Šachty na trase drénů Š11					
	VV		1		1,000			
45	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	3 802,50	3 802,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812203					
	VV		Šachty na trase drénů Š12					
	VV		1		1,000			
46	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	2,000	3 810,95	7 621,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812205					
	VV		Šachty na trase dešťové kanalizace					
	VV		2		2,000			
47	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	3 819,40	7 638,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812206					
	VV		Šachty na trase dešťové kanalizace					
	VV		2		2,000			
48	K	894812207	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	3,000	4 098,25	12 294,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812207					
	VV		Šachty na trase dešťové kanalizace					
	VV		3		3,000			
49	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	7,000	3 008,20	21 057,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812232					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 03, 04, 05, 07					
	VV		Šachty Š4, 5, 6, 7, 8, 9, V na trase dešťové kanalizace					
	VV		7		7,000			
50	K	894812237	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	17,000	8 619,00	146 523,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812237					
	VV		Šachty na trase drénů Š 14-28, 11, 12					
	VV		15+2		17,000			
51	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	24,000	104,78	2 514,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812249					
	VV		Šachty Š4, 5, 6, 7, 8, 9, V na trase dešťové kanalizace					
	VV		7		7,000			
	VV		Šachty na trase drénů Š 14-28, 11, 12					
	VV		15+2		17,000			
	VV		Součet		24,000			
52	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	24,000	6 850,00	164 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812261					
	VV		Šachty Š4, 5, 6, 7, 8, 9, V na trase dešťové kanalizace					
	VV		7		7,000			
	VV		Šachty na trase drénů Š 14-28, 11, 12					
	VV		15+2		17,000			
	VV		Součet		24,000			
53	K	897172112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	15,206	9 500,00	144 457,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/897172112					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		Retenční nádrž 3,2*7,2*0,66		15,206			
54	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod dopravními plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	2,000	28 500,00	57 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/897173113					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		Retenční nádrž - systémová čistící šachta					
	VV		2		2,000			
55	K	897173114	Šachta škrťící integrovaná do akumulačních boxů pod plochy zatížené osobními automobily v přes 1050 do 1400 mm	kus	1,000	28 498,32	28 498,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/897173114					
	VV		- škrťící šachta Šr					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně ráků jakékoliv hmotnosti	kus	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899304111 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06 Retenční nádrž VV Retenční nádrž - systémová čistící šachta VV 2 2,000 VV - škrtící šachta Šr VV 1 1,000 VV šachty Š1, 2, 3, 10 VV 4 4,000 VV Součet 7,000								
57	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	7,000	3 574,35	25 020,45	CS ÚRS 2023 01
58	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,144	3 557,45	512,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620121 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06 Retenční nádrž VV Retenční nádrž - podkladní beton systémová čistící šachta VV 0,8*4*0,15*0,15*2 0,144								
59	K	899700.R031	Ruční pumpa	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV ruční pumpa osazená na poklop šachty P VV 1 1,000								
60	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	195,810	52,47	10 274,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112 VV 1,6+25,33+166,32+2,56 195,810								
61	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	195,810	20,79	4 070,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114 D 998 Přesun hmot 47 845,62								
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 063,236	45,00	47 845,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101 D PSV Práce a dodávky PSV 18 679,04 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 679,04								
63	K	711491571	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S	m2	60,640	137,74	8 352,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491571 Poznámka k položce: objekt SO 03 - Dešťová a drenážní kanalizace viz. TZ, výkresy D.3 - 06 Retenční nádrž VV hydroizolační souvrství retenční nádrže VV 7,2*3,2*2+(7,2+3,2)*2*0,7 60,640								
64	M	28323112	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	64,309	160,55	10 324,81	CS ÚRS 2023 01
VV 60,64*1,0605 Přepočtené koeficientem množství 64,309								
65	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,68	1,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 422,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 422,35	21,00%	43 138,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 561,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	205 422,35
HSV - Práce a dodávky HSV	205 422,35
1 - Zemní práce	96 622,63
4 - Vodorovné konstrukce	2 622,00
8 - Trubní vedení	105 384,86
998 - Přesun hmot	792,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 422,35

D HSV Práce a dodávky HSV 205 422,35

D 1 Zemní práce 96 622,63

1	K	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,148	727,55	3 745,43	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
Poznámka k položce:
P objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03
VV oddílná plašková kanalizace
VV (3,0+1,4)*0,9*1,3

2	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	45,486	1 487,19	67 646,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254101
Poznámka k položce:
P objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03, 04 - Žumpa
VV žumpa
VV 3,8*3,8*3,15

3	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn ryh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	23,940	219,70	5 259,62	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811132
VV žumpa
VV 3,8*3,15*2

4	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn ryh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	23,940	123,37	2 953,48	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811232

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,340	264,49	4 057,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
Poznámka k položce:
P objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03
VV odvoz na skládku - výkop-zásyp zeminou
VV oddílná plašková kanalizace
VV 5,148-2,732
VV žumpa
VV 45,486-32,562
VV Součet
15,340

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,060	19,69	2 718,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 15,34*9 'Přepočtené koeficientem množství
138,060

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,010	150,00	3 451,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 15,34*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
23,010

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,340	12,00	184,08	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,294	141,12	4 980,69	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Poznámka k položce:
P objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03, 04 - Žumpa
VV zásyp zeminou
VV oddílná plašková kanalizace
VV (3,0+1,4)*0,9*(1,3-0,15-0,46)
VV Mezisoučet
VV žumpa
VV 3,8*3,8*3,15-3,14*1,4*2,1
VV Mezisoučet
VV Součet
35,294

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,822	211,25	384,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03 VV obsyp DN 150mm + 300mm VV oddílná plašková kanalizace VV (3,0+1,4)*0,9*0,46 VV Součet 1,822 1,822								
11	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	3,644	340,54	1 240,93	CS ÚRS 2023 01
VV 1,822*2 'Přepočtené koeficientem množství					3,644			
D 4 Vodovodné konstrukce							2 622,00	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,760	950,00	2 622,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03, 04 - Žumpa VV oddílná plašková kanalizace VV (3,0+1,4)*0,9*0,15 VV žumpa VV 3,8*3,8*0,15 VV Součet 0,594 2,166 2,760								
D 8 Trubní vedení							105 384,86	
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	4,400	350,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03 VV oddílná plašková kanalizace VV 3,0+1,4 4,400								
14	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 02, 03								
15	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	109,01	109,01	CS ÚRS 2023 01
16	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	1 554,80	1 554,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410212 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 - Žumpa VV žumpa VV 1 1,000								
17	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	823,88	823,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 - Žumpa VV žumpa VV 1 1,000								
19	M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	414,90	414,90	CS ÚRS 2023 01
20	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 036,45	2 036,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410302 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 - Žumpa VV žumpa VV 1 1,000								
21	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 937,70	3 937,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 - Žumpa VV žumpa VV 1 1,000								
22	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	12 167,87	12 167,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411111 Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 - Žumpa VV žumpa VV 1 1,000								
23	M	59226013	dno kruhové nádrže DN 2500 stěna tl přes 100mm v 1750mm užitiný objem 8,590m3	kus	1,000	50 108,50	50 108,50	CS ÚRS 2023 01
24	M	59226045	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 1x d 1000mm	kus	1,000	18 843,50	18 843,50	CS ÚRS 2023 01
25	M	59226076	těsnění elastomerové samomazné pro kruhovou nádrž DN 2500	kus	1,000	2 120,95	2 120,95	CS ÚRS 2023 01
26	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 320,85	3 320,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: objekt SO 04 - Splašková kanalizace a žumpa viz. TZ, výkresy D.4 - 04 -					
VV			Žumpa					
VV			1					
			1,000					
27	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	4 884,10	4 884,10	CS ÚRS 2023 01
28	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	4,400	52,47	230,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112					
29	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	4,400	20,79	91,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
D 998			Přesun hmot					
			792,86					
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,619	45,00	792,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 05 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 469,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 469,61	21,00%	48 398,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 868,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 05 - Vodovodní přípojka
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	230 469,61
HSV - Práce a dodávky HSV	219 274,05
1 - Zemní práce	73 746,29
4 - Vodorovné konstrukce	3 624,02
8 - Trubní vedení	140 137,94
998 - Přesun hmot	1 765,80
PSV - Práce a dodávky PSV	7 695,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 695,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 05 - Vodovodní přípojka

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 469,61

D HSV Práce a dodávky HSV 219 274,05

D 1 Zemní práce 73 746,29

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	35,512	450,00	15 980,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103 VV přípojka VV 3,5*0,8*1,9 5,320 VV venkovní vnitřní vodovod VV 22,2*0,8*1,7 30,192 VV Součet 35,512								
2	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,520	1 487,20	20 106,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254101 P Poznámka k položce: VV objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 VV vodoměrná šachta VV 2,6*2,6*2,0 13,520								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	88,780	45,00	3 995,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101 VV přípojka VV 3,5*1,9*2 13,300 VV venkovní vnitřní vodovod VV 22,2*1,7*2 75,480 VV Součet 88,780								
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	88,780	5,00	443,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111								
5	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	10,400	150,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811132 P Poznámka k položce: VV objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 VV vodoměrná šachta VV 2,6*2,0*2 10,400								
6	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	10,400	15,00	156,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811232								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,566	264,48	4 910,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 P Poznámka k položce: VV objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 VV odvoz na skládku - výkop-zásyp zeminou VV přípojka, venkovní vnitřní vodovod VV 35,512-4,088-22,378 9,046 VV vodoměrná šachta VV 13,52 13,520 VV zásyp po vyloučení stávající vodoměrné šachty VV -4,0 -4,000 VV Součet 18,566								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m	m3	167,094	19,69	3 290,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV 18,566*9 "Přepočtené koeficientem množství 167,094								
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,849	150,00	4 177,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 18,566*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 27,849								
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,566	12,00	222,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,899	141,11	5 489,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 zásyp zeminou přípojka 3,5*0,8*(1,9-0,1-0,34) 4,088 venkovní vnitřní vodovod 22,2*0,8*(1,7-0,1-0,34) 22,378 po vybourání stávající vodoměrné šachty 4,0 4,000 Mezisoučet 30,466 zásyp sypaninou vodoměrná šachta 2,6*2,6*2,0-3,14*0,9*0,9*2 8,433 Mezisoučet 8,433 Součet 38,899								
12	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	16,866	387,01	6 527,31	CS ÚRS 2023 01
VV zásyp sypaninou VV vodoměrná šachta VV 2,6*2,6*2,0-3,14*0,9*0,9*2 8,433 VV 8,433*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,866								
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,990	211,25	1 476,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 obsyp DN 40mm + 300mm přípojka 3,5*0,8*0,34 0,952 venkovní vnitřní vodovod 22,2*0,8*0,34 6,038 Součet 6,990								
14	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	13,980	387,01	5 410,40	CS ÚRS 2023 01
VV 6,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,980								
D 4 Vodorovné konstrukce							3 624,02	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,014	1 647,75	1 670,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 vodoměrná šachta 2,6*2,6*0,15 1,014								
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,056	950,00	1 953,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 přípojka 3,5*0,8*0,1 0,280 venkovní vnitřní vodovod 22,2*0,8*0,1 1,776 Součet 2,056								
D 8 Trubní vedení							140 137,94	
17	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovek SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	25,700	86,19	2 215,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871171211 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 přípojka 3,5 3,500 venkovní vnitřní vodovod 22,2 22,200 Součet 25,700								
18	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	26,086	51,12	1 333,52	CS ÚRS 2023 01
VV 25,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,086								
19	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	4,000	237,44	949,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877171101 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03								
20	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	126,75	507,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	1,000	234,06	234,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877171110 Pozámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03								
22	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	354,05	354,05	CS ÚRS 2023 01
23	K	877172001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40	kus	1,000	149,56	149,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877172001					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03, 04 - Vodoměrná šachta					
24	M	HWL.633004003 216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 40-32	kus	1,000	715,36	715,36	
25	K	879171910.R	Zaslepení napojení vodovodní přípojky potrubí DN 32	soub	1,000	450,00	450,00	
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02					
VV			stávající vodovodní přípojka ponechána v zemi					
VV			-konec potrubí vodovodní přípojky ve VŠ zaslepit					
VV			-zrušení vod. přípojky odpojením od vodovodního řádu vč. ZP					
VV			1		1,000			
26	K	879181111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40	kus	1,000	815,42	815,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879181111					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03, 04 - Vodoměrná šachta					
VV			napojení vodovodní přípojky na vodovodní řád					
VV			1		1,000			
27	K	890351851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	4,000	2 070,25	8 281,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890351851					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02					
VV			zrušení stávající vodoměrné šachty					
VV			4,0		4,000			
28	K	891001800.R	Demontáž vystrojení stávající vodoměrné šachty	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02					
29	K	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4	kus	1,000	495,17	495,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891152211					
P			Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty					
P			objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta					
30	M	38821516	vodoměr domovní tlak PN25 DN 20	kus	1,000	6 506,58	6 506,58	CS ÚRS 2023 01
31	K	891171324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32	kus	1,000	273,78	273,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891171324					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03, 04 - Vodoměrná šachta					
32	M	HWL.281003203 416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
33	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 378,21	1 378,21	
34	M	HWL.1750KAS10 001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ BEZ LOGA VODA	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
35	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 90	kus	1,000	1 301,30	1 301,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03, 04 - Vodoměrná šachta					
36	M	HWL.532009003 400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 90/34	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	25,700	29,32	753,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03					
VV			25,7		25,700			
38	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	25,700	20,62	529,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03					
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	8 095,10	32 380,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03					
40	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 794,05	3 794,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893420101					
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03, 04 - Vodoměrná šachta					
41	M	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitiný objem 2,78m3 součástí nerez žebřík, prostupy	kus	1,000	28 561,00	28 561,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	59226072	těsnění elastomerové samomazné pro kruhovou nádrž DN 1500 OZ	kus	1,000	1 588,60	1 588,60	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta					
43	M	59226070	těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku	m	1,000	190,12	190,12	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	1 909,70	1 909,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893420103 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta					
P								
45	M	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	1,000	6 557,20	6 557,20	CS ÚRS 2023 01
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 405,35	3 405,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta					
P								
47	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	8 120,45	8 120,45	CS ÚRS 2023 01
48	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	0,162	3 946,15	639,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623161 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta VV VŠ - vstupní komín (0,9+0,9)*2*0,15*0,3					
P								
VV								
VV								
49	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	2,160	850,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta VV VŠ - vstupní komín (0,9+1,2+0,6+0,9)*2*0,3					
P								
VV								
VV								
50	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	288,14	288,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 VV pro šoupě VV 1					
P								
VV								
VV								
51	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	25,700	49,26	1 265,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03 VV přípojka VV 3,5 VV venkovní vnitřní vodovod VV 22,2 VV Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	25,700	15,89	408,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113 Poznámka k položce: objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 02, 03					
P								
D								
998			Přesun hmot					
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	39,240	45,00	1 765,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D								
PSV			Práce a dodávky PSV					
D								
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
54	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	2,000	467,28	934,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220234 Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta VV vystrojení vodoměrné šachty - přechodka se závitěm VV 2					
P								
VV								
VV								
55	K	722225304	Armatury s jedním závitěm přechodová s vnitřním závitěm D 32/20	kus	2,000	853,45	1 706,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722225304 Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta VV vystrojení vodoměrné šachty - redukce 32/20 VV 2					
P								
VV								
VV								
56	K	722229102	Armatury s jedním závitěm montáž vodovodních armatur s jedním závitěm ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	67,77	135,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229102 Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta VV vystrojení vodoměrné šachty - uklidňující kus DN 20 VV 2					
P								
VV								
VV								
57	M	42981911	trubka Cu 3/4"	kus	2,000	195,19	390,38	CS ÚRS 2023 01
58	K	722229103	Armatury s jedním závitěm montáž vodovodních armatur s jedním závitěm ostatních typů G 1"	kus	2,000	73,35	146,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta vystrojení vodoměrné šachty - kulový uzávěr DN 25 s odvodněním 1 -kulový uzávěr DN 25 1 Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
59	M	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"	kus	1,000	535,73	535,73	CS ÚRS 2023 01
60	M	55114001	uzávěr kulový přírubový PN 16 T 100°C pro pitnou vodu DN 25	kus	1,000	2 458,95	2 458,95	CS ÚRS 2023 01
61	K	722229104	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 5/4"	kus	2,000	76,13	152,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229104 Poznámka k položce: vystrojení vodoměrné šachty objekt SO 05 - Vodovodní přípojka viz. TZ, výkresy D.5 - 04 - Vodoměrná šachta vystrojení vodoměrné šachty - kulový uzávěr DN 32 s odvodněním 1 - zpětná klapka DN 32 1 Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
62	M	55114218	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"1/4	kus	1,000	754,58	754,58	CS ÚRS 2023 01
63	M	55121200	závitový zpětný ventil 1"1/4	kus	1,000	479,40	479,40	CS ÚRS 2023 01
64	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,56	0,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					3 500,00
D VRN4			Inženýrská činnost					3 500,00
65	K	043203003	Rozbory celkem - bakteriologický rozbor vody	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 06 - Letní vodovod

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 628,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 628,97	21,00%	34 362,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 991,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 06 - Letní vodovod
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		163 628,97
HSV - Práce a dodávky HSV		158 489,13
1 - Zemní práce		91 084,43
4 - Vodorovné konstrukce		6 665,20
8 - Trubní vedení		58 598,49
998 - Přesun hmot		2 141,01
PSV - Práce a dodávky PSV		1 639,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		1 639,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích				Datum:		7. 3. 2023	
Objekt:		SO 06 - Letní vodovod				Projektant:		Zpracovatel:	
Místo:		Metylovice				Datum:		7. 3. 2023	
Zadavatel:		Obec Metylovice				Projektant:		Zpracovatel:	
Účastník:		Vyplň údaj				Projektant:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 628,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

158 489,13

D 1

Zemní práce

91 084,43

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	87,701	450,00	39 465,45	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103

VV

letní vodovod

VV

(95,49+1,36+1,36+1,36+0,66)*0,7*1,25

87,701

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,309	264,48	8 016,12	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

P

Poznámka k položce:

VV

objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03

VV

odvoz na skládku - výkop-zásyp zeminou

VV

87.701-57,392

30,309

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	272,781	19,69	5 371,06	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV

30,309*9 "Přepočtené koeficientem množství

272,781

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,464	150,00	6 819,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV

30,309*1,5 "Přepočtené koeficientem množství

45,464

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,309	12,00	363,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	57,392	141,11	8 098,59	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

P

Poznámka k položce:

VV

objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03

VV

letní vodovod - zásyp zeminou

VV

(95,49+1,36+1,36+1,36+0,66)*0,7*(1,25-0,1-0,332)

57,392

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	23,293	211,25	4 920,65	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

P

Poznámka k položce:

VV

objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03

VV

letní vodovod - obsyp DN 32mm + 300mm

VV

(95,49+1,36+1,36+1,36+0,66)*0,7*0,332

23,293

8	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	46,586	387,01	18 029,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV

23,293*2 "Přepočtené koeficientem množství

46,586

D 4

Vodorovné konstrukce

6 665,20

9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,016	950,00	6 665,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

P

Poznámka k položce:

VV

objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03

VV

letní vodovod

VV

(95,49+1,36+1,36+1,36+0,66)*0,7*0,1

7,016

D 8

Trubní vedení

58 598,49

10	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	108,230	80,19	8 678,96	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211

P

Poznámka k položce:

VV

objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03

VV

letní vodovod

VV

95,49+1,36+1,36+1,36+0,66

100,230

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sv. části napojení					
	VV		2,0*4		8,000			
	VV		Součet		108,230			
11	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	109,853	34,48	3 787,73	CS ÚRS 2023 01
	VV		108,23*1,015 Přepočtené koeficientem množství		109,853			
12	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	10,000	225,61	2 256,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161101					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
13	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	10,000	122,52	1 225,20	CS ÚRS 2023 01
14	K	877161110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32	kus	4,000	222,23	888,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161110					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
15	M	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000	327,86	1 311,44	CS ÚRS 2023 01
16	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	6,000	225,61	1 353,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161112					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
	VV		2+4		6,000			
17	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	6,000	294,90	1 769,40	CS ÚRS 2023 01
18	K	877161113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32	kus	4,000	250,96	1 003,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161113					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
19	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000	305,89	1 223,56	CS ÚRS 2023 01
20	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	1,000	579,67	579,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879171111					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
21	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	1,000	257,72	257,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891161324					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
22	M	42221562	šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	1,000	3 388,45	3 388,45	CS ÚRS 2023 01
23	M	AVK.7731050	AVK zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
24	M	AVK.7213	AVK PLAST uliční poklop šoupatový 7.2.13	kus	1,000	1 249,44	1 249,44	
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	108,230	29,32	3 173,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
	VV		108,23		108,230			
26	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	108,230	20,62	2 231,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 094,71	16 189,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	100,230	49,26	4 937,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		letní vodovod					
	VV		95,49+1,36+1,36+1,36+0,66		100,230			
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	100,230	15,89	1 592,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
D		998	Přesun hmot				2 141,01	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	47,578	45,00	2 141,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 639,84	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 639,84	
31	K	722224155	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 5/4"	kus	4,000	409,82	1 639,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722224155					
	P		Poznámka k položce: objekt SO 06 - Letní vodovod viz. TZ, výkresy D.6 - 02, 03					
	VV		objekt SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení viz. výkres D.2-11					
	VV		Pltko P1-P4 dopojení - zahradní výtokový ventil					
	VV		4					
			4,000					
32	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	0,56	0,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 500,00	
33	K	043203003	Rozbory celkem - bakteriologický rozbor vody	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

SO 07 - Kabelové rozvody NN a VO

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

914 586,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	914 586,23	21,00%	192 063,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 106 649,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích
Objekt: SO 07 - Kabelové rozvody NN a VO
Místo: Metylovice
Zadavatel: Obec Metylovice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	914 586,23
M - Práce a dodávky M	914 586,23
21-M - Elektromontáže	914 586,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: SO 07 - Kabelové rozvody NN a VO

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							914 586,23	
	D	M	Práce a dodávky M				914 586,23	
	D	21-M	Elektromontáže				914 586,23	
1	K	21SO04	Kabelové rozvody NN a VO - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	914 586,23	914 586,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt:

VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Metylovice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				185 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 000,00	21,00%	38 850,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	223 850,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Metylovice

Zadavatel: Obec Metylovice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	185 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	185 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Metylovice Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Obec Metylovice Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							185 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000								
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							25 000,00	
4	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000								
D VRN9 Ostatní náklady							50 000,00	
5	K	091704000	Náklady na údržbu	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704000								
P Poznámka k položce:								
viz. SO 02 Zpevněné plochy a oplocení - TZ								
VV náklady na údržbu zelených plocha a sadových úprav dle TZ								
VV po dobu 36 měsíců								
VV 1 1,000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	200123	S0-01 Hřbitov Metylovice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	S0-01 Hřbitov Metylovice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2023	Frýdl		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2023
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	39 550	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	507 160	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	169 759	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		716 468	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		716 468	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		716 468	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		716 468 Kč
DPH		21,0 %		150 458 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				866 926 Kč

Poznámka :

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet :	200123
Objekt :	1 S0-01 Hřbitov Metylovice		S0-01 Hřbitov Metylovice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	39 550	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	169 759	473 332	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	19 128	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	14 700	0
CELKEM OBJEKT	39 550	0	169 759	507 160	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			39 550	0
Oborová přírážka			39 550	0
Přesun stavebních kapacit			39 550	0
Mimostaveništní doprava			39 550	0
Zařízení staveniště			546 710	0
Provoz investora			546 710	0
Kompletační činnost (IČD)			716 468	0
Rezerva rozpočtu			716 468	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	1 S0-01 Hřbitov Metylovice	S0-01 Hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	973031200U00	Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 krabice	kus	30,00	245,00	7 350,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm menší výseky k vypínačům a zásuvkám	m	45,00	201,25	9 056,25
3	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm hlavní výseky	m	50,00	341,25	17 062,50
4	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	1,00	5 425,00	5 425,00
5	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	1,00	656,25	656,25
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				39 550,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 pro ochranu vývodů	m	20,00	96,25	1 925,00
7	210010006RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450 trubka pro ochranu vývodů dle potřeby + skryté svody H	m	43,00	227,50	9 782,50
8	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky krabice spínače:3 zás:12 ventilátory:4 svody okapů:3 jiné:8	kus	30,00	135,63	4 068,75
9	210010361RZ1	Krabice pro boiler včetně dodávky 3938A-A106B	kus	1,00	455,00	455,00
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 v RO, RT 2,5:27 1,5:6 RT:120	kus	153,00	36,75	5 622,75
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 RO 4:13 6CYžž:10	kus	23,00	61,25	1 408,75
12	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 RO 10:4 16:1	kus	5,00	96,25	481,25
13	210110021RZ1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, včetně dodávky spínače	kus	3,00	542,50	1 627,50
14	210110062R00	Infrapassivní spínač osvětlení Releový výstup	kus	5,00	1 618,75	8 093,75
15	210111001R00	Zásuvka domovní vestavná - s SPD	kus	1,00	1 181,25	1 181,25
16	210111014RZ1	Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná vč. dodávky zásuvky včetně rámu	kus	12,00	315,00	3 780,00
17	21017001RZ1	napojení boileru cena včetně přívodního vodiče	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
18	21017003RZ1	Montáž přímotopu dle doporučení výrobce	kus	8,00	1 093,75	8 750,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	1 S0-01 Hřbitov Metylovice	S0-01 Hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		600W:5		5,00		
		400W:1		1,00		
		700W:2		2,00		
19	210190001RZ1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg RZ1, RZ2 Včetně kompletní dodávky a její výbavy dle PD	kus	2,00	22 750,00	45 500,00
20	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg RO rozdávěč objektu Kompletní výbava a montáž dle PD	kus	1,00	68 250,00	68 250,00
21	210190003RZ1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg RT rozdávěč topení Kompletní dodávka a montáž rozváděče dle PD Včetně nastavení SW řídicího systému (13 SW bodů á 500,-kč)	kus	1,00	105 000,00	105 000,00
22	210201311R00	Svítilno kompletní montáž	kus	17,00	455,00	7 735,00
23	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 16 mm2 přívod uzemnění	m	25,00	258,13	6 453,13
24	210220010R00	Nátěr zemničního pásu do 120 mm2 izolace spojů v zemi, včetně izolačního nátěru	ks	4,00	157,50	630,00
25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm základový zemnič obvod:46 prořez:10	m	56,00	205,63	11 515,00
26	210220021RZ1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně materiálu AlMgSi 8 PJ pomocné jímáče kompletní výroba osazení, včetně svorek(ěm na 1xPJ + sv. + tvarování(PJ rohy:4 výduchy:2	m	6,00	358,75	2 152,50
27	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm vývody ze země ke svodům, 4m x 2	m	8,00	140,00	1 120,00
28	210220101RT4	Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 včetně dodávky drátuAlMgSi 8 mm + PV 2x svod včetně veškerých úchyty PV podpěr a všech potřebných komponentů zatažení do skrytých svodů	m	10,00	315,00	3 150,00
29	210220101RZ1	Vodiče po střeše AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátuAlMgSi 8 mm + úchyty Vedení po střeše včetně všech podpěr a svorek a všech potřebných komponentů mříž:52 prořez:10	m	62,00	280,00	17 360,00
30	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	8,00	157,50	1 260,00
31	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	4,00	166,25	665,00
32	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm spojení v zemi	kus	4,00	227,50	910,00
33	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	6,00	210,00	1 260,00
34	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásu včetně dodávky svorky + Cu pásu SEBT	kus	7,00	332,50	2 327,50

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	1 S0-01 Hřbitov Metylovice	S0-01 Hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	210220321RZ1	Svorka na okapy s páskem včetně dodávky	kus	2,00	367,50	735,00
36	210220352RT1	Deska zemnicí ZD01 2000 x 250 mm s přísl. včetně dodávky desky ZD 01 přízemnění včetně všech svorek a izolací	kus	2,00	1 443,75	2 887,50
37	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochr.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00	1 006,25	2 012,50
38	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	2,00	157,50	315,00
39	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel včetně materiálu	kus	6,00	411,25	2 467,50
40	210220452RT2	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně včetně dodávky CY 6 SEBT	m	50,00	144,38	7 218,75
41	210220460R00	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus	2,00	2 275,00	4 550,00
42	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu měření	kus	2,00	1 575,00	3 150,00
43	210290001RZ1	Výchozí revize elektro včetně předávky provozovateli	hod	20,00	831,25	16 625,00
44	210290002RZ1	Revize hromosvodu revize hromosvodu včetně předání díla	hod	10,00	831,25	8 312,50
45	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	65,00	113,75	7 393,75
46	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 J6:100 J7:110 rezerva prořez:25	m	235,00 100,00 110,00 25,00	91,88	21 590,63
47	210810006RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5 J3:80 J8,9,10:110 J11,12,13:85 boiler:25 topení:135 prořez:40	m	475,00 80,00 110,00 85,00 25,00 135,00 40,00	118,13	56 109,38
48	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu pro napojení regulace ventilátoru aj dle potřeby	m	40,00	126,88	5 075,00
49	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pod omítkou T1:10 T2:15 T3:20 T4:20 T5:25 T6:25 T7:15 prořez:25	m	155,00 10,00 15,00 20,00 20,00 25,00 25,00 15,00 25,00	70,00	10 850,00
50	246101810000	Lak asfal elektroizol a1901/19 izolace spojů v zemi, včetně izolačního nátěru	kg	5,00	140,00	700,00
51	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	65,00	100,63	6 540,63
52	341970102RZ1	Samoregulační kabel 30W/1m pro ochranu okapů V ceně KIT4 + 5m studený konec (provedeno výrobcem)	kus sa	3,00	7 437,50	22 312,50
53	34211020RZ1	Jlný režijní materiál Sádra , hřeby, vruty , aj.	kus	1,00	5 687,50	5 687,50
54	34561401	Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5	kus	40,00	7,88	315,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	1 S0-01 Hřbitov Metylovice	S0-01 Hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	34561412	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	75,00	20,13	1 509,38
56	34800600.RZ1	Svítlidlo LA Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
57	34814103RZ1	Svítlidlo LC Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál	kus	5,00	3 237,50	16 187,50
58	34814104RZ1	Svítlidlo LD Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál	kus	2,00	3 587,50	7 175,00
59	34821275RZ1	Svítlidlo LE Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál Včetně rámečku pro uchycení na strop	kus	2,00	4 550,00	9 100,00
60	348241110RZ1	Svítlidlo LF Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál	kus	2,00	3 412,50	6 825,00
61	34825107RZ1	Svítlidlo LG Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál	kus	4,00	3 937,50	15 750,00
62	35811073RZ1	Zásuvka se svodičem	kus	1,00	831,25	831,25
63	3581340RZ1	Infrapasivní stropní pohybové čidlo Releový výstup	kus	5,00	1 443,75	7 218,75
64	360124RZ1	přímotop 400W cena včetně rámu + montážních prvků	kus	1,00	5 075,00	5 075,00
65	36012ERZ1	přímotop 600W cena včetně rámu + montážních prvků	kus	5,00	5 425,00	27 125,00
66	360132ERZ1	přímotop 700W cena včetně rámu + montážních prvků	kus	2,00	6 037,50	12 075,00
67	3891131RZ1	čidlo Th Ni1000 Ni1000	kus	7,00	1 268,75	8 881,25
68	42911710RZ19	Ventilátor odtahový ventilátor do hygienického zařízení	kus	4,00	3 062,50	12 250,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				643 090,88
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
69	220711301R00	Montáž detektoru Ni1000	kus	7,00	420,00	2 940,00
70	220711301RZ1	Montáž detektoru včetně dodávky regulátoru Regulátor vytápění svodů DTR včetně jeho nastavení a dodávky	kus	1,00	16 187,50	16 187,50
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				19 127,50
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
71	240010037RZ1	Ventilátor velikost 100 Včetně osazení a přívodního vedení z napájecí krabice	kus	4,00	3 675,00	14 700,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				14 700,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	200123	SO-07 hřbitov Metylovice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	SO-07 hřbitov Metylovice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2023	Frýdl		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2023
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	674 071	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	240 515	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		914 586	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		914 586	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		914 586	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	914 586 Kč
DPH		21,0 %	192 063 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 106 649 Kč

Poznámka :

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet :	200123
Objekt :	2 SO-07 hřbitov Metylovice		SO-07 hřbitov Metylovice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	240 515	382 382	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	6 300	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	285 389	0
CELKEM OBJEKT	0	0	240 515	674 071	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			674 071	0
Provoz investora			674 071	0
Kompletační činnost (IČD)			914 586	0
Rezerva rozpočtu			914 586	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	2 SO-07 hřbitov Metylovice	SO-07 hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010048U00	Mtž trubka pancéf ohebná D 65mm uložení Kopoflex + zatažení kabelu	m	250,00	166,25	41 562,50
2	210010353RZ1	Rozvodka krabicová zemní spojka gelová včetně dodávky SH0525WS rezerva pro propoje, kabelové spojky	kus	2,00	831,25	1 662,50
3	210040005U00	Mtž na betonový sloup nn Sloup napojení pro VO - kompletní napojení VO a potřebné práce	kus	1,00	2 187,50	2 187,50
4	210040011RZ5	Stožár ocelový trubkový 4-12 m osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve sloupu, nulování sloupu, včetně nákladů na autojeřáb 4m:9 6m:3	kus	12,00	5 687,50	68 250,00
				9,00		
				3,00		
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 pro vodiče 3x1,5 ve sloupech (ukončení na svorkovnici sloupu a na světle +RO,RT,RE sloupy:72 RT:3 RE:3	kus	78,00	56,88	4 436,64
				72,00		
				3,00		
				3,00		
6	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ve sloupech na svorkovnici ,RE,RT,RO sloupy:96 RE:8 RT,RO:8	kus	112,00	83,12	9 309,44
				96,00		
				8,00		
				8,00		
7	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	1,00	743,75	743,75
8	210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu	kus	2,00	743,75	1 487,50
9	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg montáž stožárových svorkovnic ve sloupech +RZV1,2 sloupy:12 RZV:2	kus	14,00	1 050,00	14 700,00
				12,00		
				2,00		
10	210190003RZ1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg včetně dodávky ER222 osazení a montáž ER222, včetně dodávky	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
11	210200042RZ4	Svítilno LA, LB Montáž	kus	12,00	4 550,00	54 600,00
12	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	250,00	83,12	20 780,00
13	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe propoje vedení FeZn	kus	20,00	105,00	2 100,00
14	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm spoje v zemi včetně jejich ochrana proti korozi	kus	20,00	105,00	2 100,00
15	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	28,00	393,75	11 025,00
16	210800105RZ1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený ve sloupu včetně prořezu + přívod do RT	m	95,00	262,50	24 937,50
17	210800107R00	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený v zemi	m	110,00	262,50	28 875,00
18	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený ve výkopu RT:15 RO:15 VO:134	m	250,00	262,50	65 625,00
				15,00		
				15,00		
				134,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	2 SO-07 hřbitov Metylovice	SO-07 hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vývody z a do země:66		66,00		
		prořez:20		20,00		
19	286136429RZ1	Trubka Kopoflex KF09075 rudá	m	250,00	105,00	26 250,00
		výměr dle výkopu				
20	31673310.RZ1	Stožár ocelový 6m	kus	3,00	15 750,00	47 250,00
		Stožár 6m nad terénem pro napojení lampy				
		dle specifikace, včetně				
21	31673310RZ1	Stožár ocelový kuželový 4m	kus	9,00	262,50	2 362,50
		Stožár 8m nad terénem pro napojení lampy				
		dle specifikace				
22	34111044	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 4 mm2	m	110,00	262,50	28 875,00
		včetně prořezu				
23	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	250,00	262,50	65 625,00
24	34112316RZ1	Kabel silový s CY jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2	m	95,00	65,62	6 233,90
		262,5				
25	34841237RZ1	Termoplastická manžeta pro sloupky 4-6m	kus	12,00	262,50	3 150,00
		dle specifikace				
26	34854105RZ1	Svítilno LA	kus	9,00	4 550,00	40 950,00
		cena včetně recyklačních poplatků+SW nastavení				
		Svítilno ... dle specifikace				
27	34854110RZ1	Svítilno LB	kus	3,00	4 550,00	13 650,00
		cena včetně recyklačních poplatků+SW nastavení				
		Svítilno ... dle specifikace				
28	35712105	Skříň rozvaděčová rozvaděč zásuvkový	kus	2,00	262,50	525,00
		RZV1,2 včetně výbavy dle PD, kompletní dodávka				
29	35822001010	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1	kus	1,00	743,75	743,75
		do ER				
30	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	2,00	743,75	1 487,50
		do ER				
31	SSZ0000R	Ostatní drobný materiál jednotná položka	kus	1,00	262,50	262,50
		včetně spolupráce s ČEZ				
32	SSZ9036R	stožárová svorkovnice	kus	12,00	262,50	3 150,00
		svorkovnice dle technické specifikace				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				622 897,48
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
33	220890202R00	Revize	h	24,00	262,50	6 300,00
		kompletní VRZ elektro				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 300,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
34	460010022R00	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,30	262,50	78,75
		vytyčení kabelových tras				
35	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800-1500 mm	kus	12,00	2 800,00	33 600,00
		veškeré provedení osazení stožárů, výkop, osazení stožáru, pouzdrový základ, vycentrování, jeřáb, odvoz sutí na skládku aj.				
36	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	188,00	96,25	18 095,00
		zához jam pro sloupky včetně úpravy povrchu				
37	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	188,00	568,75	106 925,00
		veškeré výkopy pro napájecí kabel				
		sloup napojení po LA1:40		40,00		
		LA1-LB3:134		134,00		
		ER-RT,RO:14		14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2023 Frýdl	Rozpočet: 200123
Objekt :	2 SO-07 hřbitov Metylovice	SO-07 hřbitov Metylovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	460420371RT1	Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /podél/, zásyp 10 cm lože a zásyp ze šterkopísku <i>veškeré práce okolo uložení kabelů a jejich zásypu lože</i>	m	188,00	245,00	46 060,00
39	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm <i>výstražná rudá folie včetně uložení</i>	m	250,00	30,62	7 655,00
40	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	90,00	262,50	23 625,00
41	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	100,00	262,50	26 250,00
42	460620032U00	Vyčištění šterk lože křížení kabelů <i>křížení s jinými sítěmi</i>	m3	8,00	262,50	2 100,00
43	460921102RZ8	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod <i>Zaměření skutečného stavu</i>	kus	30,00	393,75	11 812,50
44	460961602RZ4	Zpracování výsledku měření	kus	14,00	656,25	9 187,50
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				285 388,75

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

Zadavatel	
Název:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metlyovice 495, 739 49 Metlyovice
IČ:	00535991
Účastník	
Název:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Hynek Raška, jednatel společnosti
IČ:	26843099

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník k plnění veřejné zakázky poddodavatele nevyužije, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů (příp. čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů) bude podepsán oprávněnou osobou za účastníka jednat.

Čestně prohlašujeme, že naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci a dále prohlašujeme, že celé dílo zhotovíme vlastními silami.

„Stavební úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích“

Etap	Název	Délka (měsíce)	
		Začátek (měsíc)	Délka (měsíce)
1	Převzetí staveniště, vytyčení sítí	1	1
2	Zemní práce	1	3
3	Základy a spodní stavba	3	3
4	Hrubá stavba	5	4
5	Střecha a výplně otvorů	8	3
6	ZTI a elektro	9	4
7	Vnitřní dokončovací práce	12	4
8	Zpevněné plochy a oplocení	10	8
9	Sadové úpravy	16	3
10	Zkoušky a revize	18	2
11	DSPS a geodézie	19	1
12	Předání díla	20	1

